



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Dionísio Cerqueira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MELHORIAS CREAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Dionísio Cerqueira/ SC	<b>BDI 1</b> 24,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MELHORIAS CREAS</b>									<b>33.159,88</b>	
<b>1.</b>			<b>PINTURA / CORREÇÃO DE DEFEITOS</b>					-	<b>33.159,88</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PINTURA / CORREÇÃO DE DEFEITOS</b>					-	<b>23.195,00</b>	
1.1.1.	Cotação		LAVAGEM DE PAREDES, CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, APLICAÇÃO DE TEXTURA E PINTURA EM 2 DEMÃOS, EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E MUROS DE FECHAMENTO	M2	700,00	28,85	0,00%	28,85	20.195,00	RA
1.1.2.	Cotação		SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE TRINCOS	M2	40,00	75,00	0,00%	75,00	3.000,00	RA
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÃO</b>					-	<b>272,95</b>	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	56,00	BDI 1	69,99	21,00	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,40	84,00	BDI 1	104,98	251,95	RA
<b>1.3.</b>			<b>ESCADA</b>					-	<b>1.189,07</b>	
1.3.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,18	90,00	BDI 1	112,48	582,65	RA
1.3.2.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1,68	40,00	BDI 1	49,99	83,98	RA
1.3.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,99	7,00	BDI 1	8,75	43,66	RA
1.3.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4,99	41,00	BDI 1	51,24	255,69	RA
1.3.5.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	1,70	105,00	BDI 1	131,23	223,09	RA
<b>1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					-	<b>8.502,86</b>	
1.4.1.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	96,61	67,24	BDI 1	84,04	8.119,10	RA
1.4.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,00	102,35	BDI 1	127,92	383,76	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Dionísio Cerqueira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MELHORIAS CREAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Dionísio Cerqueira/ SC	<b>BDI 1</b> 24,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>MELHORIAS CREAS</b>									
<b>33.159,88</b>									
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC  
**Local**

terça-feira, 6 de junho de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Guilherme H.M. Libardoni  
**CREA/CAU:** 120.441-2  
**ART/RRT:** 8474631-8

RECURSO  
←