

Ao  
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA – SC  
Comissão Permanente de Licitação

Ref:  
Processo Licitatório nº 6/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 6/2024

## PROPOSTA DE PREÇO

ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA, CNPJ nº 04.710.645/0001-79 sediada na BR 163, KM-92, Guaraciaba - SC, CEP 89920-000, por seu representante legal Eloi Manfio Junior, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 085.572.009-35 e no RG nº 4949198. Apresenta a seguinte proposta de preço referente ao objeto abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPERFILAGEM ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras acima mencionado é de R\$ NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS (980.000,00) e será executada inteiramente de acordo com o Projetos e documentos pertinentes, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de DIONÍSIO CERQUEIRA – SC.

### DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
2. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 24,23 %.
3. Esta proposta é composta por 90% materiais e 10% mão de obra, conforme a normativa de retenção de INSS art.118, IN 2.110/2022, II b1.

Guaraciaba – SC, 29 de fevereiro de 2024

04.710.645/0001-79

ASFALTOBRAS  
RODOVIAS LTDA

ROD. BR 163, S/N - Km 92 - Guataparema  
89920-000 - Guaraciaba - SC

ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA

LOUIS BOR  
Eng. Agrimensor  
Eng. de Segurança do Trabalho.  
CREA/SP Nº 172.254/D  
Vistro CREA/SC Nº 25.468-8

89920-000 - Guaraciaba - SC  
ROD. BR 163, S/N - Km 92 - Guataparema

ASFALTOBRAS  
RODOVIAS LTDA

04.710.645/0001-79

## DADOS ADICIONAIS PROPOSTA DE PREÇO

### DADOS DA EMPRESA

**ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA**

CNPJ 04.710.645/0001-79

BR 163, KM92, GUARACIABA/SC

CONTATO: 49 99836-2758

E-MAIL: asphaltobrasrodovias@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: SULCREDI – AG 10400 – CONTA 102997

### RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

ELOI MANFIO JUNIOR

CPF 085.572.009-35

LINHA BELA VISTA DAS FLORES S/N, INTERIOR, SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPERFILAGEM ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).**

**VALOR DO MATERIAL: R\$ 882.000,00 (oitocentos e oitenta e dois mil reais).**

**VALOR TOTAL: R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais).**

Guaraciaba – SC, 29 de fevereiro de 2024

04.710.645/0001-79

**ASFALTOBRAS  
RODOVIAS LTDA**

ROD. BR 163, S/N - Km 92 - Guaraciaba/SC  
9920-000 - Guaraciaba/SC

  
**JOSIR BORJA**  
Eng. Agrimensor  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA/SP Nº 172.254/D  
Visto CREA/SC Nº 25.468-8


  
**ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA**



[04.710.645/0001-79]

**ASFALTOBRAS  
RODOVIAS LTDA**

[ROD. BR 163, KM 92 - Guataperema  
39920-000 - Guaraciaba - SC]

  
**JOSEIR BORGES**  
Eng. Agrimensor  
CREA/SP Nº 172.254/D  
Visto CREA/SC Nº 25.468-8

**ASFALTOBRAS**  
**Rodovias**

**ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA**  
**CNPJ 04.710.645/0001-79**  
**BR 163, KM92, GUARACIABA/SC**  
**PLANILHA ORÇAMENTO**

Nível	Nível Contorno	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÕES 1ª ETAPA									
Meta	Meta	Pavimentação Asfáltica									
Nível 2	Nível 2	1.1.			Remoções						980.000,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M2	-	11,00	BDI 1	13,67	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	97639	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	9,05	BDI 1	11,24	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100982	Base - Capa de Rolamento						649.742,86
Nível 2	Nível 2	1.3.			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.307,24	0,14	BDI 1	0,17	792,23
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100575	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	646,09	140,00	BDI 1	173,92	112.367,97
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	861,45	110,00	BDI 1	136,65	117.717,14
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	96400	IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	4.307,24	6,55	BDI 1	8,15	35.104,01
Serviço	Serviço	1.3.4.	COMPOSIÇÃO	003	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.307,24	1,35	BDI 1	1,68	7.236,16
Serviço	Serviço	1.3.5.	COMPOSIÇÃO	005	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,36	1.250,00	BDI 1	1.552,88	334.428,24
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.152,15	1,30	BDI 1	1,61	26.004,96
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21.536,20	0,60	BDI 1	0,75	16.152,15
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	102333	Reperflagem						216.536,86
Nível 2	Nível 2	1.4.			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.910,80	1,70	BDI 1	2,11	8.251,79
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	95814	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.910,80	1,35	BDI 1	1,68	6.570,14
Serviço	Serviço	1.4.2.	COMPOSIÇÃO	005	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,33	1.226,33	BDI 1	1.523,47	178.746,74
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	95996	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.799,31	1,30	BDI 1	1,61	14.166,89
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.732,40	0,60	BDI 1	0,75	8.799,30
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	102333		TXKM					




# ASFALTOBRAS

## Rodovias

Nível 2	Serviço	Nível 2	1.5.	SINAPI	96396	Remendos	M3	56,20	140,00	BDI 1	173,92	19.189,98
Serviço	Serviço	1.5.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,20	140,00	BDI 1	173,92	9.774,30
Serviço	Serviço	1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAM SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAM SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,20	110,00	BDI 1	136,65	7.679,73
Serviço	Serviço	1.5.3.	IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	Composição	003	IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	213,00	6,56	BDI 1	8,15	1.735,95
Nível 2	Nível 2	1.6.	Tratamento - Canteiros centrais			Tratamento - Canteiros centrais						16.477,73
Serviço	Serviço	1.6.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_08/2016	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_08/2016	M	385,00	30,00	BDI 1	37,27	14.348,95
Serviço	Serviço	1.6.2.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	24,48	70,00	BDI 1	86,96	2.128,78
Nível 2	Nível 2	1.7.	Drenagem			Drenagem						74.412,58
Serviço	Serviço	1.7.1.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	343,00	55,00	BDI 1	68,33	23.437,19
Serviço	Serviço	1.7.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	369,20	7,21	BDI 1	8,96	3.308,03
Serviço	Serviço	1.7.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	313,23	23,50	BDI 1	29,19	9.143,18
Serviço	Serviço	1.7.4.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	1.589,00	BDI 1	1.974,01	19.740,10
Serviço	Serviço	1.7.5.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2016	SINAPI	94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2016	M	168,00	90,00	BDI 1	111,81	18.784,08
Nível 2	Nível 2	1.8.	Rótulas			Rótulas						3.639,99
Serviço	Serviço	1.8.1.	EXECUÇÃO DE RÓTULAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO CONFORME MODELO FORNECIDO. RAIO: 5 M (MATERIAIS E MÃO DE OBRA)	Cotação		EXECUÇÃO DE RÓTULAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO CONFORME MODELO FORNECIDO. RAIO: 5 M (MATERIAIS E MÃO DE OBRA)	UN	1,00	3.639,99	0,00%	3.639,99	3.639,99

Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.  
Guaraciaba - SC, 29 de fevereiro de 2024

  
**JOSIR BORINI**  
Eng. Agrônomo  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA/SP Nº 172.254/D  
Visto CREA/SC Nº 25.468-8

04.710.645/0001-79

**ASFALTOBRAS**  
**RODOVIAS LTDA**


Rod. BR 101, Km 92 - Guaraciaba  
39920-000 - Guaraciaba - SC

**ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA**



ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA  
 CNPJ 04.710.645/0001-79  
 BR 163, KM92, GUARACIABA/SC  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24
1.	PAVIMENTAÇÕES 1ª ETAPA	980.000,00	% Período:	7,59%	1,68%	2,33%	88,40%
1.3.	Base - Capa de Rolamento	649.742,86	% Período:				100,00%
1.4.	Reperfilagem	216.536,86	% Período:				100,00%
1.5.	Remendos	19.189,98	% Período:		100,00%		
1.6.	Travamento - Canteiros centrais	16.477,73	% Período:		100,00%		
1.7.	Drenagem	74.412,58	% Período:	100,00%			
1.8.	Rótulas	3.639,99	% Período:			100,00%	
<b>Total: R\$ 980.000,00</b>							
Período:		%:	7,59%	1,68%	2,33%	88,40%	
		Repasso:	11.389,68	2.522,10	3.494,39	132.592,77	
		Contrapartida:	63.022,90	13.955,63	19.335,58	733.686,95	
		Outros:	-	-	-	-	
		Investimento:	74.412,58	16.477,73	22.829,97	866.279,72	
		%:	7,59%	9,27%	11,60%	100%	
Acumulado:		Repasso:	11.389,68	13.911,78	17.406,17	149.998,94	
		Contrapartida:	63.022,90	76.978,53	96.314,11	830.001,06	
		Outros:	-	-	-	-	
		Investimento:	74.412,58	90.890,31	113.720,28	980.000,00	

  
**JOSIR BORGES**  
 Eng. Agrônomo  
 Eng. de Segurança do Trabalho  
 CREA/SP Nº 172.254/D  
 Visto CREA/SC Nº 25.468-8

[04.710.645/0001-79]

**ASFALTOBRAS**  
**RODOVIAS LTDA**

ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA

[ROD. BR 163, SM - Km 92 - Guaparema  
 89920-000 - Guaracaba - SC]



ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA  
CNPJ 04.710.645/0001-79  
BR 163, KM92, GUARACIABA/SC

## BDI

BDI 1

### TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

  
**JOSIR BORGES**  
Eng. Agrimensor  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA/SP Nº 172.254/D  
Vistro CREA/SC Nº 25.468-8

  
ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA

[04.710.645/0001-79]

**ASFALTOBRAS  
RODOVIAS LTDA**

ROD. BR 163, SM - Km 92 - Guataparema  
8920-000 - Guaraciaba - SC



## DECLARAÇÃO PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 6/2024

ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA, CNPJ nº 04.710.645/0001-79 sediada na BR 163, KM-92, Guaraciaba - SC, CEP 89920-000, por seu representante legal Eloi Manfio Junior, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 085.572.009-35 e no RG nº 4949198. DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Guaraciaba – SC, 29 de fevereiro de 2024




\_\_\_\_\_  
ASFALTOBRAS RODOVIAS LTDA

04.710.645/0001-79

**ASFALTOBRAS  
RODOVIAS LTDA**

ROD. BR 163, S/N - Km 92 - Guataparema  
89920-000 - Guaraciaba - SC



**JOSIR BOR**  
Eng. Agrimensor  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA/SP Nº 172.254/D  
Visto CREA/SC Nº 25.468-8