



PREFEITURA DE
**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira
Estado de Santa Catarina

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
Fone: (49) 3644-6700 | Fax: (49) 3644-6741
E-mail: gabinete@dionisiocerqueira.sc.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

TOLDOS ESCOLA BELA VISTA DO PEPERI, ESCOLA
SÃO SILVESTRE, ESCOLA PINGO DE GENTE.

ELABORAÇÃO JULHO DE 2024



1. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na execução da instalação, e pintura de estruturas de cobertura estilo toldo em múltiplas edificações, sendo elas: Escola Bela Vista do Peperi, Escola São Silvestre e Escola Pingo de Gente.

2. LOCAL DA OBRA

Será necessário a execução dos serviços nas localidades supracitadas, na quantidade total de 6 (seis) unidades, nas áreas internas e externas das edificações, sendo as quantidades distribuídas da seguinte forma:

- Escola Bela Vista do Peperi: 01 toldo medindo 2,00x6,00 m, em armação de ferro estilo meia tesoura com cobertura em aluzinco, com fixação na parede da edificação.
- Escola São Silvestre: 01 toldo medindo 4,60x16,00 m, em armação de metalon, com a estrutura da cobertura em arco e aluzinco ondulado 043mm, e sustentação em postes metálicos.
- Escola Pingo de Gente: 04 toldos em estrutura metálica de 3,00x2,70 m a serem instalados novos e a substituição da cobertura do toldo existente na entrada.

3. DISPOSITIVOS GERAIS

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de



Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

4. FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO

Primeiramente será realizado a limpeza e preparo da superfície nas paredes e demais locais de fixação das estruturas de sustentação, iniciando pela lavagem para remoção de impurezas e sujeiras.

Após a etapa de limpeza será realizada a fixação dos elementos de sustentação das coberturas.

Na Escola Bela Vista do Peperi, a estrutura será do tipo meia tesoura metálica, fixada na parede.

Na Escola São Silvestre, a estrutura será em 04 pilares em tubo 10x10 em chapa 2mm com 3,00 m, 04 travessas de apoio em viga U em chapa de 75x40, 04 arcos em tubo de 40x60 medindo 0,50 x 4,60 m.

Na Escola Pingo de Gente, a estrutura será em 04 pilares em tubo 10x10 em chapa 2mm com 3,00 m, 02 travessas de apoio em viga U em chapa de 75x40, 02 arcos em tubo de 40x60 medindo 0,50 x 2,70 m.

5. PINTURA

As pinturas das estruturas deverão ser realizadas em tinta esmalte sintética, nas cores definidas pela fiscalização e direções das escolas.

6. COBERTURA

As coberturas serão executadas em chapas de aluzinco 043 mm, nas dimensões conforme as estruturas. Na Escola São Silvestre será executada calha beiral com 16,00 m de comprimento e duas saídas de água.

7. FINALIZAÇÃO DA OBRA

Todos os ambientes e equipamentos que receberem melhoria deverão ser entregues limpos, livres de respingos de tinta e em perfeito estado de funcionamento.



PREFEITURA DE
**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira
Estado de Santa Catarina

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
Fone: (49) 3644-6700 | Fax: (49) 3644-6741
E-mail: gabinete@dionisiocerqueira.sc.gov.br

DIONISIO CERQUEIRA, julho de 2024.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme Libardoni

CREA/SC 120.441-2

PREFEITURA DE
DIONÍSIO CERQUEIRA

juntos somos +