



PREFEITURA DE
**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Secretaria de Planejamento
Projetos

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
Fone: (49) 3644-6700 | (49) 3644-6711
E-mail: projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO COBERTURA METÁLICA

ELABORAÇÃO, JULHO 2024



OBJETIVO

Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na construção de passarela metálica, para acesso a delegacia de polícia civil, no município de Dionísio Cerqueira/SC.

DISPOSITIVOS GERAIS

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

LOCAL DA OBRA

O local da obra está situado na Rua Felipe Schimit, Centro, no município de Dionísio Cerqueira – SC



1. ESTRUTURA

A estrutura da cobertura será composta por colunas de sustentação metálicas em aço galvanizado, nas medidas de 8x8 cm x 3 metros, travessas longitudinais em perfil metálico U 100x40 com 13 metros de comprimento, arcos de apoio em chapa de tubo medidas 30x40, barras de apoio 1/8x 1 ½ com 13 metros de comprimento para a fixação da cobertura em chapa alveolar fume 6mm.

Toda a estrutura deverá estar em perfeito alinhamento e prumada e deverá receber pintura em esmalte sintético, na cor cinza.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme H. M. Libardoni

CREA/SC 120441-2

Dionísio Cerqueira – SC, julho de 2024