



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Dionísio Cerqueira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 1			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 1	MUNICÍPIO / UF Dionísio Cerqueira/ SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 1									99.665,50	
1.			ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 1					-	99.665,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	99.665,50	
1.1.1.	Cotação		Tubo pead corrugado 1'	M	120,00	3,50	0,00%	3,50	420,00	RA
1.1.2.	Cotação		Tubo pead corrugado 1'1/4	M	300,00	3,90	0,00%	3,90	1.170,00	RA
1.1.3.	Cotação		Cabo hepr 1 kv 10mm	M	630,00	12,50	0,00%	12,50	7.875,00	RA
1.1.4.	Cotação		Cabo hepr 1 kv 4mm	M	280,00	5,50	0,00%	5,50	1.540,00	RA
1.1.5.	Cotação		Cabo pp 2x1,5mm	M	210,00	4,55	0,00%	4,55	955,50	RA
1.1.6.	Cotação		Base de concreto p/fixar luminárias com 4 parafusos, 1/2" 30 x 30 x60cm	Unidade	38,00	110,00	0,00%	110,00	4.180,00	RA
1.1.7.	Cotação		Poste de iluminação, de ferro 3,00mm, pintado, 6000x100 mm (6 mts de altura)	Unidade	12,00	790,00	0,00%	790,00	9.480,00	RA
1.1.8.	Cotação		Poste de iluminação, de ferro 3,00mm, pintado 4000x100 mm (4 mts de altura)	Unidade	26,00	595,00	0,00%	595,00	15.470,00	RA
1.1.9.	Cotação		Suporte p/ fixar pétalas	Unidade	12,00	100,00	0,00%	100,00	1.200,00	RA
1.1.10.	Cotação		Suporte braços p/ fixar pétalas 3 luminárias	Unidade	2,00	150,00	0,00%	150,00	300,00	RA
1.1.11.	Cotação		Suporte braços p/ fixar pétalas 1 luminárias	Unidade	8,00	70,00	0,00%	70,00	560,00	RA
1.1.12.	Cotação		Suporte braços p/ fixar pétalas 2 luminárias	Unidade	28,00	120,00	0,00%	120,00	3.360,00	RA
1.1.13.	Cotação		Pétalas – Luminária publica 100w,28d, modelo pétalas bf p/ praça. Ip 66	Unidade	70,00	330,00	0,00%	330,00	23.100,00	RA
1.1.14.	Cotação		Caixa de passagens 40 x40 cm, de concreto com tampa	Unidade	10,00	89,00	0,00%	89,00	890,00	RA
1.1.15.	Cotação		Conectores tipo "vago"	Unidade	70,00	4,50	0,00%	4,50	315,00	RA
1.1.16.	Cotação		Emenda conectores tipo "vago"	Unidade	70,00	4,60	0,00%	4,60	322,00	RA
1.1.17.	Cotação		Fita auto fusão 10 mts	RL	4,00	12,00	0,00%	12,00	48,00	RA
1.1.18.	Cotação		Fita isolante 10 mts	RL	6,00	10,00	0,00%	10,00	60,00	RA
1.1.19.	Cotação		Chave de comando p/ iluminação 2x50 A	Unidade	1,00	650,00	0,00%	650,00	650,00	RA
1.1.20.	Cotação		Chave conectores cw 25	Unidade	1,00	270,00	0,00%	270,00	270,00	RA
1.1.21.	Cotação		Mão de obra – retirada de instalações antigas, instalação dos postes, fiações e luminárias novas, ligações, escavação, remoção de concreto, concreto novo.	LOTE	1,00	27.500,00	0,00%	27.500,00	27.500,00	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Dionísio Cerqueira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 1			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 1	MUNICÍPIO / UF Dionísio Cerqueira/ SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO LAGO MUNICIPAL - TRECHO 1									99.665,50

Dionísio Cerqueira/ SC
Local
sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 0

RECURSO
←