PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xls)	04-25 (N DES.)	CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI									**75.397,54**	
1.			**CEMITERIO NASCENTE**					**-**	**75.397,54**	
1.1.			**SERVIÇOS**					**-**	**75.397,54**	
1.1.1.	Cotação		Poste de concreto para alambrado 0,10x0,10x3,50m	Unidade	84,00	98,70	0,00%	98,70	8.290,80	RA
1.1.2.	Cotação		Poste de concreto para alambrado 0,10x0,10x2,00m (escora)	Unidade	18,00	56,40	0,00%	56,40	1.015,20	RA
1.1.3.	Cotação		Mureta em canaleta de concreto, concretada com H:40cm	m2	100,40	153,20	0,00%	153,20	15.381,28	RA
1.1.4.	Cotação		Tela para alambrado, malha 8x8 fio 16bwg	m2	501,12	72,50	0,00%	72,50	36.331,20	RA
1.1.5.	Cotação		Arame farpado galvanizado fio 14 bwg	m	753,00	2,88	0,00%	2,88	2.168,64	RA
1.1.6.	Cotação		Arame liso galvanizado fio 14 bwg	m	753,00	4,50	0,00%	4,50	3.388,50	RA
1.1.7.	Cotação		Catraca para arame liso	Unidade	10,00	24,00	0,00%	24,00	240,00	RA
1.1.8.	Cotação		Portão de correr em alambrado, com dimensões de 5,00x2,50m	Unidade	1,00	7.140,00	0,00%	7.140,00	7.140,00	RA
1.1.9.	Cotação		Porta de abrir em alambrad, com dimensões de 1,50mx2,50m	Unidade	1,00	1.441,92	0,00%	1.441,92	1.441,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 14:54:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2