CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-24 (N DES.)	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS									**174.168,95**	
1.			**CENTRO DE EVENTOS**					**-**	**174.168,95**	
1.1.			**SERVIÇOS**					**-**	**174.168,95**	
1.1.1.	Cotação		FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, INCLUINDO COLUNAS, TUBO 40X60 GALVANIZADA CONCRETADAS EM BLOCOS COM FIXADORES E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SITÉTICA.	M	227,50	355,00	0,00%	355,00	80.762,50	RA
1.1.2.	Cotação		PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 7,00 METROS DE LARGURA, QUADRO EM UBO REDONDO 4'' CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1'' COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.	Unidade	3,00	5.250,00	0,00%	5.250,00	15.750,00	RA
1.1.3.	Cotação		MURETA EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO, COM ARMADURA, E CONCRETAGEM, 40 CM DE ALTURA.	M	227,50	110,00	0,00%	110,00	25.025,00	RA
1.1.4.	Cotação		PORTÃO DE CORRER EM CHAPA, MEDIDAS: 3,80 X 4,00 METROS, QUADRO EM TUBO 40X60 NA 2MM GALVANIZADO, INCLUINDO VIGA DE SUSTENTAÇÃO, TRILHO AÉREO, EM FERRO U 75X40 TRELIÇADO CNA 2MM DE 0,15X8,00, INSTALADO COM BATENTE E SUPORTE PARA CADEADO, COM PORTA DE ABRIR DE 0,80X2,10 METROS, E PINTURA ANTI CORROSIVA E TINTA ESMALTE SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	4,00	11.200,00	0,00%	11.200,00	44.800,00	RA
1.1.5.	Cotação		MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,00	2.800,00	0,00%	2.800,00	2.800,00	RA
1.1.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,00	55,00	BDI 1	68,33	3.074,85	RA
1.1.7.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	45,00	35,00	BDI 1	43,48	1.956,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-24 (N DES.)	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS									**174.168,95**

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VENI BRANCO, OU=14023036000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 09:03:23 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2