CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xls)	04-25 (N DES.)	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA									**20.450,00**	
1.			**GARAGEM**					**-**	**20.450,00**	
1.1.			**SERVIÇOS**					**-**	**20.450,00**	
1.1.1.	Cotação		PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X5,50 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETOARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	8.500,00	0,00%	8.500,00	8.500,00	RA
1.1.2.	Cotação		GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X4,75 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3"CHAPA 2MM, COM PORTA DE ACESSO MEDINDO 2,00X0,80, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO AMRADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	5.800,00	0,00%	5.800,00	5.800,00	RA
1.1.3.	Cotação		GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X1,65 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTE, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	1.950,00	0,00%	1.950,00	1.950,00	RA
1.1.4.	Cotação		MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	1,00	4.200,00	0,00%	4.200,00	4.200,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14033136000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 15:39:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xls)	04-25 (N DES.)	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA									**20.450,00**

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2