ANEXO X

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025
CONCORRÊNCIA Nº 40/2025

PROPOSTA

Dados da empresa Razão Social: GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 626, SALA 101
Telefones: 49.3664-2022
E-mail institucional (que a municipalidade utilizará para enviar o Contrato para assinatura digital): adriano@gaiarodovias.com.br
Dados bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AGENCIA 1077 – CONTA: 03.00817-3

Responsável pela assinatura do contrato Nome: RENATO ADRIANO SEIBT
CPF: 526.393.209-04
Endereço: RUQ DUQUE DE CAXIAS, 626, SALA 101 – CENTRO – MARAVILHA – SC – CEP: 89.874-000

VALOR DA MÃO DE OBRA R$ 1.259.256,47 (Um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
VALOR DO MATERIAL R$ 2.339.743,53 (Dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)
VALOR TOTAL R$ 3.599.000,00 (Tres milhões, quinhentos e noventa e nove mil reais)

Validade da proposta: 60 DIAS
Prazo de entrega: Conforme cronograma Físico Financeiro:
Marca/Modelo/Fabricante: Própria

Declaro que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro que o preço e demais informações desta proposta compreendem todas as despesas referentes ao objeto do presente certame.

Maravilha, SC, 27 de junho de 2025.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Dados: 2025.06.30 08:51:42 -03'00'

CRISTIAN TICIANI:68115687049
Assinado de forma digital por CRISTIAN TICIANI:68115687049
Dados: 2025.06.30 10:00:58 -03'00'

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025
CONCORRÊNCIA Nº 040/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA
LOCAL: JORGE LACERDA 2ª ETAPA
MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA- SC

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MAO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO TOTAL MAO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JORGE LACERDA**								
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	181,71	97,85	279,56	817,70	440,33	1.258,03
	Total do item						**817,70**	**440,33**	**1.258,03**
1.2	**TERRAPLENAGEM/REFORÇO DE SUB LEITO**								
1.2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020	M3	4.500,00	18,80	10,12	28,92	84.600,00	45.540,00	130.140,00
1.2.2	CASCALHO DE CAVA	M3	700,00	37,60	20,24	57,84	26.320,00	14.168,00	40.488,00
1.2.3	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	700,00	60,64	32,66	93,30	42.448,00	22.862,00	65.310,00
1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.000,00	1,28	0,69	1,97	17.920,00	9.660,00	27.580,00
1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4.500,00	7,28	3,92	11,20	32.760,00	17.640,00	50.400,00
	Total do Item						**204.048,00**	**109.870,00**	**313.918,00**
1.3	**BASE - CAPA DE RODAMENTO**								

GAIA RODOVIAS LTDA
Fone: (49) 3664.2022
Rua Duque de Caxias, 626 – Sala 101
Maravilha/SC – CEP: 89874-000
www.gaiarodovias.com.br

1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	18.282,34	1,27	0,69	1,96	23.218,57	12.614,81	35.833,38
1.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.742,35	86,39	46,52	132,91	236.911,62	127.574,12	364.485,74
1.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.484,70	82,26	44,30	126,56	451.171,42	242.972,21	694.143,63
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	82.270,53	1,28	0,69	1,97	105.306,28	56.766,67	162.072,95
1.3.5	IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	18.282,34	3,98	2,14	6,12	72.763,71	39.124,21	111.887,92
1.3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	914,12	922,60	496,79	1.419,39	843.367,11	454.125,67	1.297.492,78
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68.558,78	1,01	0,54	1,55	69.244,37	37.021,74	106.266,11
1.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	91.411,70	0,40	0,21	0,61	36.564,68	19.196,46	55.761,14
	Total do item						**1.838.547,76**	**989.395,89**	**2.827.943,65**
1.4	**DRENAGEM**								
1.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO	M	52,00	112,27	60,45	172,72	5.838,04	3.143,40	8.981,44
1.4.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO	M	18,00	19,53	10,51	30,04	351,54	189,18	540,72
1.4.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	52,00	46,08	24,82	70,90	2.396,16	1.290,64	3.686,80
1.4.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	18,00	19,40	10,45	29,85	349,20	188,10	537,30
1.4.5	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	20,00	3.107,34	1.673,19	4.780,53	62.146,80	33.463,80	95.610,60

GAIA RODOVIAS LTDA
Fone: (49) 3664.2022
Rua Duque de Caxias, 626 - Sala 101
Maravilha/SC - CEP: 89874-000
www.gaiarodovias.com.br

1.4.6	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	5,00	385,08	207,35	592,43	1.925,40	1.036,75	2.962,15
1.4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	9,00	75,80	40,82	116,62	682,20	367,38	1.049,58
1.4.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	2,00	112,19	60,41	172,60	224,38	120,82	345,20
1.4.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	84,00	6,06	3,27	9,33	509,04	274,68	783,72
1.4.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	230,01	10,31	5,55	15,86	2.371,40	1.276,56	3.647,96
1.4.11	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.259,00	38,20	20,57	58,77	86.293,80	46.467,63	132.761,43
1.4.12	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	2.335,00	41,24	22,20	63,44	96.295,40	51.837,00	148.132,40
1.4.13	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	UN	10,00	106,12	57,14	163,26	1.061,20	571,40	1.632,60
1.4.14	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	1.940,57	1.044,93	2.985,50	3.881,14	2.089,86	5.971,00
1.4.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8,00	1.576,71	849,00	2.425,71	12.613,68	6.792,00	19.405,68
1.4.16	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	15,58	412,37	222,04	634,41	6.424,72	3.459,38	9.884,10
1.4.17	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	11.340,22	6.106,27	17.446,49	11.340,21	6.106,27	17.446,48
	Total do item						**294.704,31**	**158.674,85**	**453.379,16**
1.5	**OUTROS**								
1.5.1	DEFENSA SIMPLES SEMI MALEÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	135,48	72,95	208,43	1.625,76	875,40	2.501,16
	Total do item						**1.625,76**	**875,40**	**2.501,16**

GAIA RODOVIAS LTDA
Fone: (49) 3664.2022
Rua Duque de Caxias, 626 - Sala 101
Maravilha/SC - CEP: 89874-000
www.gaiarodovias.com.br

PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 2.339.743,53 (Dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e tres reais e cinquenta e tres centavos)	**2.339.743,53**
PREÇO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA R$ 1.259.256,47 (Um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)	**1.259.256,47**
PREÇO TOTAL PROPOSTO R$ 3.599.000,00 (Tres milhões, quinhentos e noventa e nove mil reais)	**3.599.000,00**

Maravilha, SC 27 de junho de 2025.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Dados: 2025.06.30 08:52:10 -03'00'

CRISTIAN TICIANI:68115687049 Assinado de forma digital por CRISTIAN TICIANI:68115687049 Dados: 2025.06.30 10:01:32 -03'00'

GAIA RODOVIAS LTDA
Fone: (49) 3664.2022
Rua Duque de Caxias, 626 - Sala 101
Maravilha/SC - CEP: 89874-000
www.gaiarodovias.com.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025
CONCORRÊNCIA Nº 040/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA
LOCAL: JORGE LACERDA 2ª ETAPA
MUNICÍPIO: DIONÍSIO CERQUEIRA- SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PARCELAS	MESES											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JORGE LACERDA	3.599.000,00	% PERÍODO	0,03%	8,27%	37,54%	17,00%	20,88%	4,26%	3,02%	1,07%	3,90%	3,50%	0,07%	0,46%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.258,03	% PERÍODO	100,00%											
1.2	TERRAPLENAGEM/REFORÇO DE SUB LEITO	313.918,00	% PERÍODO		100,00%										
1.3	BASE - CAPA DE ROLAMENTO	2.627.943,65	% PERÍODO			47,11%	21,33%	25,22%	5,34%						
1.4	DRENAGEM	453.379,16	% PERÍODO							25,25%	8,94%	32,67%	29,28%		3,86%
1.5	OUTROS	2.501,16	% PERÍODO											100,00%	
Total R$		3.599.000,00													

Período	%	0,03%	8,27%	37,54%	17,00%	20,88%	4,26%	3,02%	1,07%	3,90%	3,50%	0,07%	0,46%
	Repasse	1.067,93	294.393,05	1.336.338,00	605.161,05	743.280,16	151.646,24	107.505,08	38.089,55	138.831,07	124.591,98	2.491,84	16.374,95
	Contrapartida	11,77	3.244,25	14.726,60	6.668,95	8.191,04	1.671,16	1.184,72	419,75	1.529,93	1.373,02	27,46	180,45
	Outros												
	Investimento	1.079,70	297.637,30	1.351.064,60	611.830,00	751.471,20	153.317,40	108.689,80	38.509,30	140.361,00	125.965,00	2.519,30	16.555,40
Acumulado	%	0,03%	8,30%	45,84%	62,84%	83,72%	87,98%	91,00%	92,07%	95,97%	99,47%	99,54%	100,00%
	Repasse	1.067,93	298.717,00	1.649.781,60	2.261.611,60	3.013.082,80	3.166.400,20	3.275.090,00	3.313.599,30	3.453.960,30	3.579.925,30	3.582.444,60	3.599.000,00
	Contrapartida	11,77	3.256,02	17.982,62	24.651,57	32.842,61	34.513,77	35.698,49	36.118,24	37.648,17	39.021,19	39.048,65	39.229,10
	Outros												
	Investimento	1.079,70	298.717,00	1.649.781,60	2.261.611,60	3.013.082,80	3.166.400,20	3.275.090,00	3.313.599,30	3.453.960,30	3.579.925,30	3.582.444,60	3.599.000,00

Maravilha, SC 27 de junho de 2025

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Dados: 2025.06.30 08:52:24 -03'00'

CRISTIAN TICIANI:68115687049 Assinado de forma digital por CRISTIAN TICIANI:68115687049 Dados: 2025.06.30 10:01:59 -03'00'

GAIA RODOVIAS LTDA
Fone: (49) 3664.2022
Rua Duque de Caxias, 626 – Sala 101
Maravilha/SC – CEP: 89874-000
www.gaiarodovias.com.br

PROCESSO LICITATÓRIO N° 40/2025

CONCORRÊNCIA N° 40/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RODOVIA DA FRONTEIRA

MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA- SC

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,60%
Lucro	L	6,20%
Tributos (Impostos COFINS 3% E pis 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**20,48%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins, que conforme legislação tributária municipal, a base de calculo dete tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 3%

Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado pata a elaboração do orçamento foi sem desoneração, e que esta e a alternativa mais adequada para a administração publica

Maravilha, SC 27 de junho de 2025.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Dados: 2025.06.30 08:52:40 -03'00'

CRISTIAN TICIANI:68115687049 Assinado de forma digital por CRISTIAN TICIANI:68115687049 Dados: 2025.06.30 10:02:25 -03'00'

GAIA RODOVIAS LTDA
Fone: (49) 3664.2022
Rua Duque de Caxias, 626 – Sala 101
Maravilha/SC – CEP: 89874-000
www.gaiarodovias.com.br

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 40/2025
CONCORRÊNCIA N. 40/2025

MUNICÍPIO: DIONISIO CERQUEIRA (SC)

ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS		
DISCRIMINAÇÃO		**SALÁRIO MENSALISTA**
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos		
A.1	INSS	20,00%
A.2	APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS	0,00%
A.3	FGTS (8%)	8,00%
A.4	SENAI	1,00%
A.5	SESI	1,50%
A.6	ACRÉSIMO SESI/SENAI	0,00%
A.7	INCRA	0,20%
A.8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.9	SAP/FAP	3,48%
A.10	SEBRAE	0,60%
TOTAL A		**37,28%**
GRUPO B - Encargos Sociais que sofrem incidência do Grupo A		
B.1	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	11,11%
B.2	13º SALÁRIO	8,33%
B.3	AUXILIO ENFERMIDADE	2,28%
B.4	FALTAS LEGAIS	1,13%
B.5	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,65%
B.6	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,83%
TOTAL B		**24,33%**
GRUPO C - Encargos Sociais que nã sofrem incidência do Grupo A		
C.1	MULTA FGTS - Rescisão sem justa causa	3,73%
TOTAL C		**3,73%**
GRUPO D - TAXAS DE REINCIDENCIAS		
D.1	GRUPO (A) X GRUPO (B)	9,07%
TOTAL C		**9,07%**
TOTAL (A+B+C+D)		**74,41%**

Maravilha, SC 27 de junho de 2025.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904

Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Dados: 2025.06.30 08:52:56 -03'00'

CRISTIAN TICIANI:68115687049

Assinado de forma digital por CRISTIAN TICIANI:68115687049
Dados: 2025.06.30 10:02:48 -03'00'

ANEXO V

DECLARAÇÃO PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025
CONCORRÊNCIA Nº 40/2025

O licitante GAIA RODOVIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito Rua Duque De Caxias, 626, sala 101, centro, em Maravilha, SC, inscrito no CNPJ n.º 03.257.777.0001-24, Inscrição estadual N. 253.901.065, e municipal N. 963-0, por intermédio de seu representante lega/procurador o(a) Sr(a) Renato Adriano Seibt, brasileiro, administrador, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1.612.469 SESP/SC, e do CPF n.º 526.393.209-04, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Maravilha, SC 27 de junho de 2025.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904

Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Dados: 2025.06.30 08:53:12 -03'00'

GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Renato Adriano Seibt
Administrador/Procurador
RG: 1.612.469 SESP/SC
CPF: 526.393.209-04