CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	LAVALL E LORENZON LTDA	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xls)	04-25 (N DES.)	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA									**17.600,00**	
1.			**GARAGEM**					-	**17.600,00**	
1.1.			**SERVIÇOS**					-	**17.600,00**	
1.1.1.	Cotação		PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X5,50 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETOARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	7.350,00	0,00%	7.350,00	7.350,00	RA
1.1.2.	Cotação		GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X4,75 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3"CHAPA 2MM, COM PORTA DE ACESSO MEDINDO 2,00X0,80, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO AMRADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	4.950,00	0,00%	4.950,00	4.950,00	RA
1.1.3.	Cotação		GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X1,65 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTE, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	1.850,00	0,00%	1.850,00	1.850,00	RA
1.1.4.	Cotação		MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	1,00	3.450,00	0,00%	3.450,00	3.450,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO ANTONIO LAVALL

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO ANTONIO LAVALL
Data: 16/06/2025 17:28:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PMv3.0.4

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	LAVALL E LORENZON LTDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA / CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**24,23%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 16 de junho de 2025
Data

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO ANTONIO LAVALL
Data: 16/06/2025 17:28:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO ANTONIO LAVALL
CREA/CAU: 134633-1
ART/RRT: 9837924-2

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	LAVALL E LORENZON LTDA	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	GARAGEM	17.600,00	% Período:	69,89%	30,11%										
1.1.	SERVIÇOS	17.600,00	% Período:	69,89%	30,11%										

Total: R$ 17.600,00

Período:	%	69,89%	30,11%											
	Repasse	12.298,77	5.299,47											
	Contrapartida	1,23	0,53											
	Outros	-	-											
	Investimento:	**12.300,00**	**5.300,00**											
Acumulado:	%	69,89%	100,00%											
	Repasse	12.298,77	17.598,24											
	Contrapartida	1,23	1,76											
	Outros	-	-											
	Investimento:	**12.300,00**	**17.600,00**											

Dionisio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 16 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO ANTONIO LAVALL
CREA/CAU: 134633-1
ART/RRT: 9837924-2

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO ANTONIO LAVALL
Data: 16/06/2025 17:28:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa
Razão Social: LAVALL E LORENZON LTDA
CNPJ:08.529.175/0001-00
Endereço: Rua República Argentina, 480 Centro Dionísio Cerqueira - SC
Telefones: 49 36442342
E-mail institucional (que a municipalidade utilizará para enviar o Contrato para assinatura digital): jo_lavall@hotmail.com
Dados bancários: Banco do Brasil AG 1055-3 C.C 1618-5

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: RUDINEI JOSÉ LAVALL
CPF: 477.217.239-49
Endereço: Rua RepúlicaArgentina480 Centro Dionísio Cerqueira - SC

O licitante deverá incluir os valores unitários e globais de sua proposta em conformidade com o disposto no item 14. do edital, denominado "DA PROPOSTA DE PREÇOS".

VALOR DA MÃO DE OBRA: **R$5,280,00**(Cinco mil duzentos e oitenta reais).
VALOR DO MATERIAL: **R$12.320,00** (Doze mil trezentos e vinte reais)). VALOR TOTAL: **R$17.600,00** (Dezessete mil e seiscentos reais).

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 2 meses
Demais informações, caso o edital requeira

Dionísio Cerqueira, 16 de junho de 2025.

LAVALL E LORENZON LTDA
08.529.175/0001-00

08.529.175/0001-00
LAVALL E LORENZON LTDA
Rua: República Argentina, 480
Centro CEP: 89 950-000
DIONÍSIO CERQUEIRA - SC