ESTADO DE SANTA CATARINA **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA** **CNPJ:** 83.026.773/0001-74 **Endereço:** Rua Santos Dumont, 413 - Centro **CEP:** 89950-000 - Dionísio Cerqueira	**PREGÃO PRESENCIAL** **Nr.: 51/2025** **Processo Adm.: 51/2025** **Data do Processo 27/06/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

O (a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 51/2025

b) Nr. Licitação: 51/2025

c) Modalidade: Pregão presencial

d) Data de 10/07/2025

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE TANQUE RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX SANITIZADO 304, COM

Lote: 1

Participante: CELLA PRODUTOS EM INOX LTDA (CNPJ 11.888.721/0001-04)

Item	Qtd.	Und Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	UN	TANQUE RODOVIÁRIO CAPACIDADE 9.000 LITROS, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304, COM CHASSI DO TANQUE EM PÉS EM AÇO CARBONO. ESPECIFICAÇÕES. CILINDRO COM CHAPA 3 MM NO COSTADO E 3 MM NAS CALOTAS COM QUEBRA ONDA ESTRUTURA EXTERNA COM VIGAMENTO ¨ U ¨ EM AÇO INOX COM PÉS EM AÇO CARBONO, COMPARTIMENTO ÚNICO, MODELO CIRCULAR; ESCADA EM AÇO INOX C/ DEGRAUS ANTIDERRAPANTES (NA LATERAL) * TUBULAÇÃO DE DESCARREGAMENTO 4 ¨ C/ VÁLVULAS EM LATÃO COMANDO MANUAL, TAMPA BOCA DE INSPEÇÃO EM AÇO IN - TANQUE RODOVIÁRIO CAPACIDADE 9.000 LITROS, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304, COM CHASSI DO TANQUE EM PÉS EM AÇO CARBONO. ESPECIFICAÇÕES. CILINDRO COM CHAPA 3 MM NO COSTADO E 3 MM NAS CALOTAS COM QUEBRA ONDA ESTRUTURA EXTERNA COM VIGAMENTO ¨ U ¨ EM AÇO INOX COM PÉS EM AÇO CARBONO, COMPARTIMENTO ÚNICO, MODELO CIRCULAR; ESCADA EM AÇO INOX C/ DEGRAUS ANTIDERRAPANTES (NA LATERAL) * TUBULAÇÃO DE DESCARREGAMENTO 4 ¨ C/ VÁLVULAS EM LATÃO COMANDO MANUAL, TAMPA BOCA DE INSPEÇÃO EM AÇO INOX, PARA LAMAS EM PVC E PARA BARROS TRASEIRO, SINALEIRAS LATERAIS (ACESSÓRIOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO, TANQUE INSTALADO (NA FÁBRICA)	105.604,82	105.604,82
2	1,000	UN	BOMBA COM FUNÇÃO PARA DESCARREGAR C/ ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO, (BOMBA COM CORPO EM AÇO FUNDIDO DE ALTO DESEMPENHO) INSTALADA MECÂNICA C/ CARDÃO - BOMBA COM FUNÇÃO PARA DESCARREGAR C/ ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO, (BOMBA COM CORPO EM AÇO FUNDIDO DE ALTO DESEMPENHO) INSTALADA MECÂNICA C/ CARDÃO	12.609,26	12.609,26

3	1,000	UN	ESPAGIDOR TRASEIRO CHUVEIRINHO POR GRAVIADE C/ VALVULA DE ACIONAMENTO MANUAL - ESPAGIDOR TRASEIRO CHUVEIRINHO POR GRAVIADE C/ VALVULA DE ACIONAMENTO MANUAL	5.126,02	5.126,02
4	1,000	UN	SAIDA EXTRA NA TRASEIRA 4 ¨ C/ ENGATE RÁPIDO P/ DESCARREGAR POR GRAVIDADE - SAIDA EXTRA NA TRASEIRA 4 ¨ C/ ENGATE RÁPIDO P/ DESCARREGAR POR GRAVIDADE	2.341,72	2.341,72
5	1,000	UN	UMA SAÍDAS NA FRENTE DE 2,5 ¨ E OUTRA DE 3/4 ¨ , VÁLVULA MANUAL - UMA SAÍDAS NA FRENTE DE 2,5 ¨ E OUTRA DE 3/4 ¨ , VÁLVULA MANUAL	3.908,03	3.908,03
6	1,000	UN	BICOS DIANTEIROS LAVA RUA (BICOS DE PATO) ACIONAMENTO PNEUMÁTICO - BICOS DIANTEIROS LAVA RUA (BICOS DE PATO) ACIONAMENTO PNEUMÁTICO	3.908,03	3.908,03
7	1,000	Un.	RABO DE PAVÃO TRASEIRO, ACIONAMENTO PNEUMÁTICO - RABO DE PAVÃO TRASEIRO, ACIONAMENTO PNEUMÁTICO	4.515,90	4.515,90
8	1,000	UN	CANHÃO SUPERIOR, DE 2,5 ¨ (MANUAL C/ PLATAFORMA EM ALUMÍNIO E GUARDA CORPO EM AÇO INOX) - CANHÃO SUPERIOR, DE 2,5 ¨ (MANUAL C/ PLATAFORMA EM ALUMÍNIO E GUARDA CORPO EM AÇO INOX)	6.257,50	6.257,50
9	1,000	UN	TOMADA DE FORÇA (MULTIPLICADA) PRECISA CONFIRMAR O MODELO CAMINHÃO - TOMADA DE FORÇA (MULTIPLICADA) PRECISA CONFIRMAR O MODELO CAMINHÃO	1.820,36	1.820,36
10	1,000	UN	PROTETORES LATERAIS (EM AÇO CARBONO P/ CAMINHÃO TOCO) - PROTETORES LATERAIS (EM AÇO CARBONO P/ CAMINHÃO TOCO)	1.863,62	1.863,62
11	1,000	UN	PARA CHOQUE TRASEIRO INSTALADO C/ FAIXAS REFLETIVAS (HOMOLOGADO) - PARA CHOQUE TRASEIRO INSTALADO C/ FAIXAS REFLETIVAS (HOMOLOGADO)	993,94	993,94
12	20,000	MTS	MANGUEIRA 2 ¨ AZUL PARA ÁGUA - MANGUEIRA 2 ¨ AZUL PARA ÁGUA	77,54	1.550,80

Total do Participante: 150.500,00

Total Geral: 150.500,00

ALCIR ALCEU SAWARIS: 02520253932

Assinado digitalmente por ALCIR ALCEU SAWARIS:02520253932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=ALCIR ALCEU SAWARIS:02520253932
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.10 09:41:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ALCIR ALCEU SAWARIS

PREFEITO MUNICIPAL