ANEXO X

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2025
CONCORRÊNCIA Nº 69/2025

PROPOSTA

Dados da empresa Razão Social: GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 626, SALA 101
Telefones: 49.3664-2022
E-mail institucional (que a municipalidade utilizará para enviar o Contrato para assinatura digital): adriano@gaiarodovias.com.br
Dados bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AGENCIA 1077 – CONTA: 03.00817-3

Responsável pela assinatura do contrato Nome: RENATO ADRIANO SEIBT
CPF: 526.393.209-04
Endereço: RUQ DUQUE DE CAXIAS, 626, SALA 101 – CENTRO – MARAVILHA – SC – CEP: 89.874-000

VALOR DA MÃO DE OBRA R$ 1.104.664,70 (Um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)
VALOR DO MATERIAL R$ 594.835,30 (Quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos)
VALOR TOTAL R$ 1.699.500,00 (Um milhão, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais)

Validade da proposta: 60 DIAS
Prazo de entrega: Conforme cronograma Físico Financeiro:
Marca/Modelo/Fabricante: Própria

Declaro que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro que o preço e demais informações desta proposta compreendem todas as despesas referentes ao objeto do presente certame.

Maravilha, SC, 12 de setembro de 2025.

GAIA RODOVIAS LTDA.

Renato Adriano Seibt
Administrador
CRA/SC Nº 9533

PROCESSO LICITATÓRIO N° 69/2025
CONCORRÊNCIA N° 069/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA
LOCAL: JORGE LACERDA 2ª ETAPA
MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA- SC

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTI-DADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MAO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO TOTAL MAO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JORGE LACERDA**								
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	233,68	125,83	359,51	1.051,56	566,24	1.617,80
	Total do item						**1.051,56**	**566,24**	**1.617,80**
1.2	**TERRAPLENAGEM/REFORÇO DE SUB LEITO**								
1.2.3	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	896,00	78,34	42,19	120,53	70.192,64	37.802,24	107.994,89
1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.960,00	1,65	0,89	2,54	14.784,00	7.974,40	22.758,40
1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3		9,39	5,06	14,45	0,00	0,00	0,00
	Total do item						**84.976,64**	**45.776,64**	**130.753,29**
1.3	**BASE - CAPA DE ROLAMENTO**								
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.440,00	1,64	0,89	2,53	10.561,60	5.731,60	16.293,20
1.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	966,00	136,93	73,73	210,66	132.274,38	71.223,18	203.497,56

1.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.932,00	121,28	65,31	186,59	234.312,96	126.178,92	360.491,88
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.980,00	1,65	0,89	2,54	47.817,00	25.792,20	73.609,20
1.3.5	IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	6.440,00	5,13	2,77	7,90	33.037,20	17.838,80	50.876,00
1.3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	322,00	1.204,99	648,84	1.853,83	388.006,78	208.926,48	596.933,26
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.150,00	1,30	0,70	2,00	31.395,00	16.905,00	48.300,00
1.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32.200,00	0,51	0,27	0,78	16.422,00	8.694,00	25.116,00
	Total do item						**893.826,92**	**481.290,18**	**1.375.117,10**
1.4	**DRENAGEM**								
1.4.11	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.037,00	49,29	26,54	75,83	51.113,73	27.521,98	78.635,71
1.4.12	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	1.385,00	53,21	28,65	81,86	73.695,85	39.680,25	113.376,10
	Total do item						**124.809,58**	**67.202,23**	**192.011,81**

PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 1.104.664,70 (Um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)	**1.104.664,70**
PREÇO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA R$ 594.835,30 (Quinhentos e noventa e quatro mil, oitocento e trinta e cinco reais e trinta centavos)	**594.835,30**
PREÇO TOTAL PROPOSTO R$ 1.699.500,00 (Um milhão, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos reais)	**1.699.500,00**

Maravilha, SC 12 de setembro de 2025.

GAIA RODOVIAS LTDA.

Renato Adriano Seibt
Administrador
CRA/SC Nº 9533

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2025
CONCORRÊNCIA Nº 069/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA
LOCAL: JORGE LACERDA 2ª ETAPA
MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA- SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PARCELAS	MESES											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JORGE LACERDA	1.699.500,00	% PERÍODO	26,61%	7,69%	12,01%	39,38%	8,15%	6,16%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.617,80	% PERÍODO	100,00%											
1.2	TERRAPLENAGEM/REFORÇO DE SUB LEITO	130.753,29	% PERÍODO		100,00%										
1.3	BASE - CAPA DE ROLAMENTO	1.375.117,10	% PERÍODO	32,77%		14,84%	48,67%	3,72%							
1.4	DRENAGEM	192.011,81	% PERÍODO					45,46%	54,54%						
Total R$		1.699.500,00													

Período	%	26,61%	7,69%	12,01%	39,38%	8,15%	6,16%						
	Repasse	452.191,73	130.678,48	204.089,54	669.196,17	138.495,40	104.678,73						
	Contrapartida	45,22	13,07	20,41	66,93	13,85	10,47						
	Outros												
	Investimento	452.236,95	130.691,55	204.109,95	669.263,10	138.509,25	104.689,20						
Acumulado	%	26,61%	34,30%	46,31%	85,69%	93,84%	100,00%						
	Repasse	452.191,73	582.928,50	787.038,45	1.456.301,55	1.594.810,80	1.699.500,00						
	Contrapartida	45,22	58,29	78,70	145,63	159,48	169,95						
	Outros												
	Investimento	452.236,95	582.928,50	787.038,45	1.456.301,55	1.594.810,80	1.699.500,00						

Maravilha, SC 12 de setembro de 2025.

GAIA RODOVIAS LTDA.

Renato Adriano Seibt
Administrador
CRA/SC Nº 9533

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 69/2025
CONCORRÊNCIA N. 69/2025

MUNICÍPIO: DIONISIO CERQUEIRA (SC)

ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS		
DISCRIMINAÇÃO		**SALÁRIO MENSALISTA**
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos		
A.1	INSS	20,00%
A.2	APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS	0,00%
A.3	FGTS (8%)	8,00%
A.4	SENAI	1,00%
A.5	SESI	1,50%
A.6	ACRÉSIMO SESI/SENAI	0,00%
A.7	INCRA	0,20%
A.8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.9	SAP/FAP	3,48%
A.10	SEBRAE	0,60%
TOTAL A		**37,28%**
GRUPO B - Encargos Sociais que sofrem incidência do Grupo A		
B.1	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	11,11%
B.2	13º SALÁRIO	8,33%
B.3	AUXILIO ENFERMIDADE	2,28%
B.4	FALTAS LEGAIS	1,13%
B.5	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,65%
B.6	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,83%
TOTAL B		**24,33%**
GRUPO C - Encargos Sociais que nã sofrem incidência do Grupo A		
C.1	MULTA FGTS - Rescisão sem justa causa	3,73%
TOTAL C		**3,73%**
GRUPO D - TAXAS DE REINCIDENCIAS		
D.1	GRUPO (A) X GRUPO (B)	9,07%
TOTAL C		**9,07%**
TOTAL (A+B+C+D)		**74,41%**

Maravilha, SC 12 de setembro de 2025.

GAIA RODOVIAS LTDA.

Renato Adriano Seibt
Administrador
CRA/SC Nº 9533

PROCESSO LICITATÓRIO N° 69/2025

CONCORRÊNCIA N° 69/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RODOVIA DA FRONTEIRA

MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA- SC

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (Impostos COFINS 3% E pis 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**24,23%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins, que conforme legislação tributária municipal, a base de calculo dete tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 3%

Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado pata a elaboração do orçamento foi sem desoneração, e que esta e a alternativa mais adequada para a administração publica

Maravilha, SC 12 de setembro de 2025

GAIA RODOVIAS LTDA.

Renato Adriano Seibt
Administrador
CRA/SC N° 9533