PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, LINHA CAMPINHO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS									**216.551,19**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - LINHA CAMPINHO**					**-**	**216.551,19**	
1.1.			**SERVIÇÕES PRELIMINARES**					**-**	**2.616,30**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	468,00	BDI 1	581,40	2.616,30	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**186.088,34**	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	2.413,91	3,00	BDI 1	3,73	9.003,89	RA
1.2.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO	M2	2.413,91	52,89	BDI 1	65,71	158.618,03	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	7.241,73	2,05	BDI 1	2,55	18.466,42	RA
1.3.			**TRAVAMENTO COM MEIO FIO**					**-**	**5.839,82**	
1.3.1.	Composição	001	TRAVAMENTO COM PEDRA CORDÃO	M	310,36	14,38	BDI 1	17,86	5.543,03	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	116,39	2,05	BDI 1	2,55	296,79	RA
1.4.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**22.006,73**	
1.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M3	72,00	8,54	BDI 1	10,61	763,92	RA
1.4.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	72,00	157,00	BDI 1	195,04	14.042,88	RA
1.4.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	62,96	12,00	BDI 1	14,91	938,73	RA
1.4.4.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO	UN	5,00	1.008,00	BDI 1	1.252,24	6.261,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14033936000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.22 14:22:00-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10076822-9