**PROCESSO LICITATÓRIO N° 65/2025**
**CONCORRENCIA N° 65/2025**

**LINHA PALMEIRA**
**NPS 400789239**

| MATERIAL À INSTALAR | | | Reserva: | | Projeto: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cód. | Descrição | Unid. | Preço Unit. | Quant. | Preço Total |
| 1 | 2188 | ADAP ESTR CUNHA AL RET 4-2AWG 35MM2 VM | PEÇ | 62,00 | 1.000 | 62,00 |
| 2 | 6153 | ALCA PREF DISTR AC 4AWG 430MM LR | PEÇ | 23,60 | 4.000 | 94,40 |
| 3 | 2270 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM | PEÇ | 32,60 | 3.000 | 97,80 |
| 4 | 1827 | ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM | PEÇ | 2,20 | 9.000 | 19,80 |
| 5 | 229 | CABO ACO ZINCADO 6,4MM MR/SM 1430DAN 7F | KG | 9,60 | 1.030 | 9,88 |
| 6 | 30377 | CABO COBERTO CU XLPE 15 KV 16 MM2 | M | 32,30 | 2.700 | 87,21 |
| 7 | 5332 | CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX | M | 25,60 | 0,700 | 17,92 |
| 8 | 21839 | CABO MULTIPLEX AL 2X1X35+35MM2 0,6/1KV | M | 18,90 | 1.500 | 28,35 |
| 9 | 5283 | CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG | KG | 52,60 | 2.810 | 147,80 |
| 10 | 5283 | CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG | KG | 52,60 | 2.801 | 147,80 |
| 11 | 5230 | CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2 | KG | 152,00 | 6.875 | 1.045,00 |
| 12 | 17031 | CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA | PEÇ | 5,50 | 4.000 | 22,00 |
| 13 | 7753 | CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A | PEÇ | 550,00 | 1.000 | 550,00 |
| 14 | 6469 | CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2 | PEÇ | 19,60 | 1.000 | 19,60 |
| 15 | 6784 | CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM | PEÇ | 23,65 | 1.000 | 23,65 |
| 16 | 21755 | CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM | PEÇ | 23,90 | 8.000 | 191,20 |
| 17 | 6786 | CONEC CUNHA CU-SN CB 25MM2X25MM2 VM | PEÇ | 18,90 | 1.000 | 18,90 |
| 18 | 6383 | CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ | PEÇ | 21,30 | 2.000 | 42,60 |
| 19 | 6774 | CONECTOR LV CU-SN CB 16-120MM2 10-70MM2 | PEÇ | 165,90 | 1.000 | 165,90 |
| 20 | 7566 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 2A 500MM | PEÇ | 13,98 | 1.000 | 13,98 |
| 21 | 2167 | HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM | PEÇ | 185,00 | 8.000 | 1.480,00 |
| 22 | 14168 | ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV | PEÇ | 168,00 | 2.000 | 336,00 |
| 23 | 5013 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V | PEÇ | 19,50 | 3.000 | 58,50 |
| 24 | 6183 | MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN | PEÇ | 15,98 | 2.000 | 31,96 |
| 25 | 2242 | OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN | PEÇ | 19,60 | 2.000 | 39,20 |
| 26 | 7626 | PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO | PEÇ | 390,00 | 1.000 | 390,00 |
| 27 | 1670 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM | PEÇ | 15,90 | 2.000 | 31,80 |
| 28 | 1624 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM | PEÇ | 18,70 | 6.000 | 112,20 |
| 29 | 1625 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM | PEÇ | 20,55 | 1.000 | 20,55 |
| 30 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | PEÇ | 4.175,00 | 1.000 | 4.175,00 |
| 31 | 2123 | SUPORTE T COM PARAFUSOS | PEÇ | 248,00 | 1.000 | 248,00 |
| 32 | 27285 | TD 1F 15 KVA 13,33KV 220/440 V 25 KV | PEÇ | 8.125,00 | 1.000 | 8.125,00 |
| | | VALOR MÃO DE OBRA | SR | 1,00 | 2.000 | 2.000,00 |
| | | | | | Total R$ | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | | **20.100,00** |

**VALOR MATERIAIS: R$ 18.100,00 (Dezoito mil e cem reais)**
**VALOR MÃO DE OBRA: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)**
**VALOR TOTAL: R$ 20.100,00 (Vinte mil e cem reais)**

**PINHALZINHO SC 02 DE SETEMBRO DE 2025**

Edson Zucco:03350699910

Assinado digitalmente por Edson Zucco:03350699910
DN: cn=Edson Zucco:03350699910, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=installec@installecinstalacoes.com.br
Data: 2025.09.02 14:23:19 -03'00'

**_____**
**EDSON ZUCCO**
**SÓCIO ADMINISTRADOR**
**3.420.324**