PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2025
CONCORRENCIA Nº 65/2025

BR 163
NPS 400783837

MATERIAL À INSTALAR			Reserva:		Projeto:	
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	23151	ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA	PEÇ	0,65	6,000	3,90
2	2188	ADAP ESTR CUNHA AL RET 4-2AWG 35MM2 VM	PEÇ	23,60	1,000	23,60
3	35997	ALCA PREF DISTR AC 35MM2 630MM AM	PEÇ	15,60	2,000	31,20
4	6153	ALCA PREF DISTR AC 4AWG 430MM LR	PEÇ	21,30	12,000	255,60
5	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	2,20	18,000	39,60
6	229	CABO ACO ZINCADO 6,4MM MR/SM 1430DAN 7F	KG	12,65	1,030	13,03
7	30377	CABO COBERTO CU XLPE 15 KV 16 MM2	M	32,60	7,200	234,72
8	5332	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	25,60	0,700	17,92
9	21839	CABO MULTIPLEX AL 2X1X35+35MM2 0,6/1KV	M	16,85	34,000	572,90
10	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	148,00	8,401	1.243,35
11	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	5,50	5,000	27,50
12	7753	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	432,00	1,000	432,00
13	6784	CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM	PEÇ	25,60	3,000	76,80
14	21755	CONEC CUNHA ATERR DUAL 25,8MM2X16MM	PEÇ	20,98	6,000	131,28
15	6786	CONEC CUNHA CU-SN CB 25MM2X25MM2 VM	PEÇ	27,45	1,000	27,45
16	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	29,60	3,000	88,80
17	6774	CONECTOR LV CU-SN CB 16-120MM2 10-70MM2	PEÇ	132,00	1,000	132,00
18	13600	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	385,00	5,000	1.925,00
19	7566	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 2A 500MM	PEÇ	12,90	1,000	12,90
20	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM	PEÇ	140,00	8,000	1.120,00
21	14168	ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV	PEÇ	135,00	12,000	1.620,00
22	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 25,1KV	PEÇ	107,90	9,000	971,10
23	6183	MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN	PEÇ	22,50	12,000	270,00
24	2181	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	62,60	5,000	313,00
25	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	19,90	16,000	318,40
26	7626	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	310,00	1,000	310,00
27	1620	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	12,85	5,000	64,25
28	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	14,80	5,000	74,00
29	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	17,90	2,000	35,80
30	1625	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PEÇ	21,30	1,000	21,30
31	1636	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X400X320MM	PEÇ	24,80	6,000	148,80
32	14182	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 30X20MM	PEÇ	18,20	1,000	18,20
33	14183	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 140X60MM	PEÇ	21,40	8,000	171,20
34	1812	PORCA QUAD ACO D16X13MM ROSCA METRICA	PEÇ	2,20	8,000	17,60
35	4807	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	2.250,00	1,000	2.250,00
36	4819	POSTE CONCRETO DT 13M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	2.700,00	1,000	2.700,00
37	4839	POSTE CONCRETO DT 15M 600DAN	PEÇ	3.745,00	1,000	3.745,00
38	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	8,90	2,000	17,80
39	2123	SUPORTE T COM PARAFUSOS	PEÇ	88,88	1,000	88,88
40	15241	SUPORTE VERTICAL ACO ISOLADOR PILAR	PEÇ	122,60	1,000	122,60
41	27284	TD 1F 25 KVA 13,33KV 220/440 V 25 KV	PEÇ	7.690,00	1,000	7.690,00
42	25587	TERMINAL COMPR PRE-ISOL BT CB 35MM2 VM	PEÇ	62,60	1,000	62,60
		VALOR MÃO DE OBRA	CR	1.500,00	1,000	1.500,00
					Total R$	29.000,00

VALOR MATERIAIS: R$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais)
VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
VALOR TOTAL: R$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais)

PINHALZINHO SC 01 DE SETEMBRO DE 2025

,

Edson Zucco

EDSON ZUCCO
SÓCIO ADMINISTRADOR
3.420.324

JULIANO K. MANHABOSCO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA SC 080488-0

Digitalizado com CamScanner