PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	REFORMA DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 19

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI									**203.614,59**	
1.			**REFORMA ARQUIBANCADA**					**-**	**39.934,59**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**8.305,87**	
1.1.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	511,13	8,00	BDI 1	9,90	5.060,19	RA
1.1.2.	Cotação	005	LAVAÇÃO, CORREÇÃO E REPARO DA SUPERFÍCIE	M2	511,13	6,35	0,00%	6,35	3.245,68	RA
1.2.			**PINTURA**					**-**	**31.628,72**	
1.2.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	511,13	50,00	BDI 1	61,88	31.628,72	RA
2.			**CADEIRAS - ARQUIBANCADA**					**-**	**163.680,00**	
2.1.			**FORNECIMENTO E INSTAÇÕES DE CADEIRAS**					**-**	**163.680,00**	
2.1.1.	Cotação	001	Assento para Arquibancada Esportiva Modelo Sport. Dimensões: largura 435mm, profundidade do assento 400mm, altura 300mm, espessura 5mm. Produto certificado norma ABNT NBR 15.925:2011, incluindo entrega, instalação, garantia e suporte técnico, conforme orçamento e memorial descritivo.	Unidade	744,00	220,00	0,00%	220,00	163.680,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 22 de setembro de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.22 15:56:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 10114801-5