ESTADO DE SANTA CATARINA **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA** **CNPJ:** 83.026.773/0001-74 **Endereço:** Rua Santos Dumont, 413 - Centro **CEP:** 89950-000 - Dionísio Cerqueira	**CONCORRÊNCIA** **Nr.: 91/2025** **Processo Adm.:** 91/2025 **Data do Processo** 03/12/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

O (a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 91/2025

b) Nr. Licitação: 91/2025

c) Modalidade: Concorrência

d) Data de 18/12/2025

e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE

Lote: 1

Participante: LIMA & PFERL LTDA (CNPJ 07.569.421/0001-87)

Item	Qtd.	Und Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2,000	UN	Licença prévia ambiental para perfuração de poço tubular profundo. Obtenção de licença ambiental prévia junto ao órgão ambiental competente para autorização de perfuração de poço tubular profundo, incluindo elaboração de documentação técnica, requerimentos e acompanhamento do processo de licenciamento - Licença prévia ambiental para perfuração de poço tubular profundo. Obtenção de licença ambiental prévia junto ao órgão ambiental competente para autorização de perfuração de poço tubular profundo, incluindo elaboração de documentação técnica, requerimentos e acompanhamento do processo de licenciamento	1.020,00	2.040,00
2	400,000	MTS	Perfuração de poço artesiano 6" de 0 a 200 metros. Perfuração de poço tubular profundo com equipamento rotativo ou roto-pneumático, em solo e/ou rocha, com diâmetro de 6 polegadas, incluindo todos os materiais, insumos, fluidos de perfuração e mão de obra necessários, com elaboração de perfil litológico. - Perfuração de poço artesiano 6" de 0 a 200 metros. Perfuração de poço tubular profundo com equipamento rotativo ou roto-pneumático, em solo e/ou rocha, com diâmetro de 6 polegadas, incluindo todos os materiais, insumos, fluidos de perfuração e mão de obra necessários, com elaboração de perfil litológico.	69,00	27.600,00
3	24,000	BAR	Tubo de revestimento GEO STD 6". Fornecimento e instalação de tubo geomecânico em PVC ou PEAD, diâmetro 6", padrão GEO STD, para revestimento de poço tubular profundo, incluindo tubos filtro, tubos cegos, centralizadores, cap de fundo e demais conexões e acessórios necessários. - Tubo de revestimento GEO STD 6". Fornecimento e instalação de tubo geomecânico em PVC ou PEAD, diâmetro 6", padrão GEO STD, para revestimento de poço tubular profundo, incluindo tubos filtro, tubos cegos, centralizadores, cap de fundo e demais conexões e acessórios necessários.	180,00	4.320,00

4	2,000	UN	Serviço de cimentação do espaço anular. Cimentação com calda de cimento para proteção sanitária do poço, isolamento de aquíferos e vedação completa do espaço anular entre o revestimento e a parede do poço, conforme normas técnicas ABNT. - Serviço de cimentação do espaço anular. Cimentação com calda de cimento para proteção sanitária do poço, isolamento de aquíferos e vedação completa do espaço anular entre o revestimento e a parede do poço, conforme normas técnicas ABNT.	150,00	300,00
5	2,000	UN	Serviço de deslocamento (mobilização). Mobilização e desmobilização de equipamentos (sonda perfuradora, compressores, veículos de apoio), ferramentas e equipe técnica para os locais de perfuração nas localidades de Linha São Paulo e Barra da União. - Serviço de deslocamento (mobilização). Mobilização e desmobilização de equipamentos (sonda perfuradora, compressores, veículos de apoio), ferramentas e equipe técnica para os locais de perfuração nas localidades de Linha São Paulo e Barra da União.	800,00	1.600,00
6	2,000	UN	Serviço de teste de vazão em poço artesiano com gerador. Teste de bombeamento escalonado e contínuo (mínimo 24 horas) para determinação da vazão de exploração, rebaixamento dinâmico, nível estático e recuperação do nível d'água, com utilização de gerador próprio, incluindo emissão de relatório técnico completo. - Serviço de teste de vazão em poço artesiano com gerador. Teste de bombeamento escalonado e contínuo (mínimo 24 horas) para determinação da vazão de exploração, rebaixamento dinâmico, nível estático e recuperação do nível d'água, com utilização de gerador próprio, incluindo emissão de relatório técnico completo.	3.600,00	7.200,00
7	2,000	UN	Serviço de análise de água completo + outorga. Coleta de amostras de água, análises físico-químicas e bacteriológicas completas conforme parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021, e obtenção de outorga de direito de uso de recursos hídricos junto ao órgão ambiental estadual competente. - Serviço de análise de água completo + outorga. Coleta de amostras de água, análises físico-químicas e bacteriológicas completas conforme parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021, e obtenção de outorga de direito de uso de recursos hídricos junto ao órgão ambiental estadual competente.	1.220,00	2.440,00

Total do Participante: **45.500,00**

Total Geral: **45.500,00**

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960

Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.18 17:02:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

BIANCA M. M. BERTAMONI

PREFEITA MUNICIPAL