Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Projetos e Execuções
Linha São Jacó, s/nº. - Interior - São José do Cedro - SC
Telefone/Fax: (49) 3643-0131 - E-mail: pagnussattieng@gmail.com
CNPJ: 14.311.643/0001-60
Dados Bancarios: SICOOB **Ag.** 3039 **Cc.** 61060-7

PROPOSTA BARRA DA UNIÃO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI %	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1		**PAVIMENTAÇÃO**						
1.1.1	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso, para obras de construção de pavimentos. AF_09/2024	m²	1.716,50	R$ 2,84	24,23%	R$ 3,53	R$ 6.056,04
1.1.2	2	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra e cama em pó de pedra.	m²	1.716,50	R$ 49,80	24,23%	R$ 61,87	R$ 106.193,92
1.1.3	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³,em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km(UNIDADE: m³XKm). AF_07/2020	m³xKm	12.873,75	R$ 1,52	24,23%	R$ 1,89	R$ 24.309,45
						Subtotal do item 1.2		**R$ 136.559,41**
1.2		**TRAVAMENTO COM MEIO FIO**						
1.2.1	1	Travamento com pedra cordão	m	390,00	R$ 14,37	24,23%	17,85	R$ 6.962,22
1.2.2	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³,em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km(UNIDADE: m³XKm). AF_07/2020	m³xKm	365,63	R$ 1,52	24,23%	1,89	R$ 690,42
						Subtotal do item 1.3		**R$ 7.652,64**
1.3		**DRENAGEM PLUVIAL**						
1.3.1	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho) Retroescav.(0,26 m³), Largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1° categoria, locais com baixo nível de interferencia. AF_09/2024	m³	17,00	R$ 7,70	24,23%	9,52	R$ 161,81
1.3.2	92210	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_03/2024	m	12,00	R$ 156,90	24,23%	194,92	R$ 2.339,00
1.3.3	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_03/2024	m	5,00	R$ 285,00	24,23%	354,06	R$ 1.770,28
1.3.4	93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 HP), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1° categoria, com compactador de solos de percussão AF_08/2023	m³	14,08	R$ 11,97	24,23%	14,87	R$ 209,37
1.3.5	97935	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. AF_12/2020	und.	1,00	R$ 650,00	24,23%	807,50	R$ 807,50
						Subtotal do item 1.4		**R$ 5.287,96**
							TOTAL GERAL	**R$ 149.500,00**

Obs.: Mão-de-Obra de 25,00%

Valor Mão de Obra	**R$ 37.375,00**
Valor Materiais	**R$ 112.125,00**

BDI adotado de 24,23 %
A proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias

A presente proposta resulta no valor de R$ 149.500,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos Reais)

Dionisio Cerqueira 09 de Fevereiro de 2026

HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940
Assinado de forma digital por HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940
Dados: 2026.02.09 10:52:41 -03'00'

Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Eng. Civil Heriberto Pagnussatti
CREA - SC 108638-2