Planilha orçamentaria

Dados da empresa

Razão Social: Lima e Pferl Ltda

CNPJ: 07.569.421/0001-87

Endereço: Rua Carlos Demoliner, 52, Erechim/RS

Telefones: (54) 3519-5723 / 3522-3636

E-mail institucional: agua.limpa@agualimpapocos.com

Dados bancários: SICREDI AG. 217 C/C. 59452-0

BANCO DO BRASIL AG.0132-5 C/C. 46076-1

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: Josiane Pferl

CPF: 812.091.930-00

Endereço: Rua Santo Bergamin, 451, Três Arroios/RS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**UNID**	Projeto licenciamento ambiental prévio junto à DRH Souls e ART Geólogo	01	R$ 1.174,93	R$ 1.174,93
2	**UND**	Mobilização e desmobilização de equipamentos / equipe	01	R$ 15.658,81	R$ 15.658,81
3	**MTS**	Perfuração em solo 15" de 0 a 10 m (por metro)	10	R$ 223,13	R$ 2.231,30
4	**MTS**	Perfuração em solo 12" de 10 a 30 m (por metro)	20	R$ 192,05	R$ 3.841,00

5	**MTS**	Perfuração em 8" de 30 a 400 m (por metro)	370	R$ 148,62	R$ 54.989,40
6	**MTS**	Perfuração em 8" de 400 a 500 m (por metro)**.**	100	R$ 180,09	R$ 18.009,00
7	**MTS**	Perfuração em 8" de 500 a 600 m (por metro)	100	R$ 203,59	R$ 20.359,00
8	**MTS**	Tubo revestimento geomecânico 8" STD**.** **Hiper Forte**	30	R$ 281,288	R$ 8.456,40
9	**MTS**	Tubo revestimento aço 13" parede de 8mm **Hiper Forte**	10	R$ 1096,44	R$ 10.964,40
10	**UND**	Cimentação do espaço anular / laje de proteção	1	R$ 1.959,97	R$ 1.959,97
11	**UND**	Teste de vazão com bomba nos 550 metros, vazão de até 20m3/h 24horas	1	R$ 16.443,84	R$ 16.443,84
12	**HRS**	Adicional de teste de vazão de 12 a 36horas	12	R$ 704,70	R$ 8.456,40
13	**UND**	Segundo compressor	1	R$ 19.573,51	R$ 19.573,51
14	**UND**	Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 0 a 500 m	1	R$ 3.914,71	R$ 3.914,71
15	**UND**	Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 500 a 600 m	1	R$ 1.174,93	R$ 1.174,93
16	**UND**	Análise de água - bacteriológica	1	R$ 103,78	R$ 103,78
17	**UND**	Análise da água - Físico Química para OUTORGA	1	R$ 1.022,12	R$ 1.022,12

LIMA E PFERL LTDA
07.569.421/0001/87
Fones: (54) 3519-5723 | (54) 3522-3636
E-mail: agua.limpa@agualimpapocos.com
Rua Carlos Demoliner, 52, José Bonifácio – CEP 99700-000 – Erechim, RS

18	**UND**	Tampa de Segurança do poço em ferro fundido 1 3" **Albr Metais**	1	R$ 666,50	R$ 666,50

TOTAL: R$ 189.000,00

VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 57.179,22 (Cinquenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e vinte e dois centavos.)

VALOR DO MATERIAL: R$ 131.820,78 (Cento e trinta e um mil, oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos.)

LIMA E PFERL LTDA:07569421000187

Assinado de forma digital por LIMA E PFERL LTDA:07569421000187
Dados: 2026.02.05 16:26:32 -03'00'

Lima e Pferl Ltda
07.569.421/0001-87

LIMA E PFERL LTDA
07.569.421/0001/87
Fones: (54) 3519-5723 | (54) 3522-3636
E-mail: agua.limpa@agualimpapocos.com
Rua Carlos Demoliner, 52, José Bonifácio – CEP 99700-000 – Erechim, RS

LIMA E PFERL LTDA
07.569.421/0001/87
Fones: (54) 3519-5723 | (54) 3522-3636
E-mail: agua.limpa@agualimpapocos.com
Rua Carlos Demoliner, 52, José Bonifácio – CEP 99700-000 – Erechim, RS

	Análise da água - Físico Química para OUTORGA			
	Tampa de Segurança do poço em ferro fundido 1 3"			

Lima e Pferl Ltda
07.569.421/0001-87