CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total da Obra	Parcela %	30 Dias
1	Projeto licenciamento ambiental prévio junto à DRH Souls e ART Geólogo	R$ 189.000,00	100%	R$189.000,00
	Mobilização e desmobilização de equipamentos / equipe			
	Perfuração em solo 15" de 0 a 10 m (por metro)			
	Perfuração em solo 12" de 10 a 30 m (por metro)			
	Perfuração em 8" de 30 a 400 m (por metro)			
	Perfuração em 8" de 400 a 500 m (por metro).			
	Perfuração em 8" de 500 a 600 m (por metro)			
	Tubo revestimento geomecânico 8" STD.			
	Tubo revestimento aço 13" parede de 8mm			
	Cimentação do espaço anular / laje de proteção			
	Teste de vazão com bomba nos 550 metros, vazão de até 20m3/h 24horas			

LIMA E PFERL LTDA
07.569.421/0001/87
Fones: (54) 3519-5723 | (54) 3522-3636
E-mail: agua.limpa@agualimpapocos.com
Rua Carlos Demoliner, 52, José Bonifácio – CEP 99700-000 – Erechim, RS

	Adicional de teste de vazão de 12 a 36horas			
	Segundo compressor			
	Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 0 a 500 m			
	Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 500 a 600 m			
	Análise de água - bacteriológica			
	Análise da água - Físico Química para OUTORGA			
	Tampa de Segurança do poço em ferro fundido 1 3"			

LIMA E PFERL LTDA:07569421000187

Assinado de forma digital por LIMA E PFERL LTDA:07569421000187
Dados: 2026.02.05 14:30:30 -03'00'

Lima e Pferl Ltda
07.569.421/0001-87