Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

MEMORIAL DESCRITIVO

SUBSITUIÇÃO DE TELHADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

fevereiro de 26

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

OBJETIVO

Este documento tem por finalidade especificar materiais e descrever as técnicas de execução a serem empregados na substituição do telhado da biblioteca municipal.

DISPOSITIVOS GERAIS

Fica a cargo do responsável técnico, a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

A mão de obra empregada deverá obedecer às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) e NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.

Remoções e demolições

Deverá ser removido o telhado em fibrocimento existente sem reaproveitamento.

Cobertura

A nova cobertura deverá atender às seguintes especificações mínimas: telha em aluzinco sanduíche colonial Z150 com pintura eletrostática, isolamento térmico em EPS bandeja 40mm, chapa lisa natural, área total de cobertura de 159,00 m², todos os materiais necessários para a substituição incluindo parafusos autobrocantes e parafusos de costura, sistema de fixação adequado conforme normas técnicas, rufos, calhas e demais arremates necessários, e acabamento que garanta durabilidade e resistência às intempéries.

Figura 1: imagem ilustrativa do modelo e cor do material.



DIONÍSIO CERQUEIRA, fevereiro de 26

Departamento de Engenharia
Eng. Civil Eduardo Dallo
CREA/SC 177935-2