CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira | PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 11-2024.xls) | 11-24 (N DES.) | PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO | Dionísio Cerqueira | 24,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO** | | | | | | | | | **608.702,69** | |
| **1.** | | | **IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO EMPRESARIAL** | | | | | **-** | **608.702,69** | |
| **1.1.** | | | **Drenagem** | | | | | **-** | **70.297,69** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 259,20 | 9,72 | BDI 1 | 12,08 | 3.131,14 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 180,00 | 265,00 | BDI 1 | 329,21 | 59.257,80 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 180,00 | 10,37 | BDI 1 | 12,88 | 2.318,40 | RA |
| 1.1.4. | SINAPI | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1,00 | 4.500,00 | BDI 1 | 5.590,35 | 5.590,35 | RA |
| **1.2.** | | | **Movimentação de Terra** | | | | | **-** | **538.405,00** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 25.000,00 | 14,43 | BDI 1 | 17,93 | 448.250,00 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 22.000,00 | 1,43 | BDI 1 | 1,78 | 39.160,00 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 23.500,00 | 1,75 | BDI 1 | 2,17 | 50.995,00 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira | PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 11-2024.xls) | 11-24 (N DES.) | PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO | Dionísio Cerqueira | 24,23% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PARQUE INDUSTRIAL - COMPLEMENTO** | | | | | | | | | **608.702,69** |

Dionísio Cerqueira
**Local**

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** Guilherme H. M. Libardoni
**CREA/CAU:** 120.441-2
**ART/RRT:** 0