CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 01-1900.xlsm)	01-00 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									**252.917,44**	
1.			**SISTEMA DE ABASTECIMENTO SÃO PAULO**					**-**	**60.766,02**	
1.1.			**SISTEMA DE ABASTECIMENTO**					**-**	**60.766,02**	
1.1.1.	Cotação	1	CONJUNTO MOTOBOMBA VAZÃO 3 M³/H COM ATMT 286 MCA	UN	1,00	6.352,25	0,00%	6.352,25	6.352,25	RA
1.1.2.	Cotação	2	QUADRO DE COMANDO COMPLETO COM INVERSOR DE 10 KVA	UN	1,00	4.907,26	0,00%	4.907,26	4.907,26	RA
1.1.3.	Cotação	3	CABO FLEXIVEL 1 KV 3 X 6 MM	MT	250,00	22,65	0,00%	22,65	5.662,50	RA
1.1.4.	Cotação	4	TUBO GALVANIZADO 1 1/4'	BAR	33,00	413,94	0,00%	413,94	13.660,02	RA
1.1.5.	Cotação	5	LUVA GALV PARALELA 1 1/4'	UN	34,00	20,37	0,00%	20,37	692,58	RA
1.1.6.	Cotação	6	NIPLE GALV DUPLO 1 1/4'	UN	2,00	45,25	0,00%	45,25	90,50	RA
1.1.7.	Cotação	7	CRUZETA GALV 1 1/4'	UN	1,00	79,49	0,00%	79,49	79,49	RA
1.1.8.	Cotação	8	TE GALV 90 1 1/4'	UN	1,00	54,95	0,00%	54,95	54,95	RA
1.1.9.	Cotação	9	NIPEL GALV HEXAGONAL 1 1/4'	UN	1,00	33,40	0,00%	33,40	33,40	RA
1.1.10.	Cotação	10	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4'	UN	2,00	281,96	0,00%	281,96	563,92	RA
1.1.11.	Cotação	11	TUBO PVC SOLD CL 15 DE 40 MM	BAR	70,00	45,90	0,00%	45,90	3.213,00	RA
1.1.12.	Cotação	12	CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM	MT	840,00	4,51	0,00%	4,51	3.788,40	RA
1.1.13.	Cotação	13	MANGUEIRA CORRUGADA C/ GUIA 5/8"	MT	420,00	1,90	0,00%	1,90	798,00	RA
1.1.14.	Cotação	14	RESERVATORIO DE FIBRA 20000 LTS C/ TAMPA	UN	1,00	11.912,79	0,00%	11.912,79	11.912,79	RA
1.1.15.	Cotação	15	BASE CONCRETO P/ RESERVATORIO 3,0 X 3,0 X 0,18 MT	M3	1,00	1.262,10	0,00%	1.262,10	1.262,10	RA
1.1.16.	Cotação	16	CHAVE BOIA ELETRICA NIVEL INF E SUP 15 A	UN	1,00	66,77	0,00%	66,77	66,77	RA
1.1.17.	Cotação	17	CURVA 90 SOLD 40 MM	UN	10,00	17,52	0,00%	17,52	175,20	RA
1.1.18.	Cotação	18	ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 40 MM X 1 1/4'	UN	10,00	7,60	0,00%	7,60	76,00	RA
1.1.19.	Cotação	19	FLANGE SOLD ANEL VED CX CIL/RET 40 MM X 1 1/4'	UN	3,00	19,54	0,00%	19,54	58,62	RA
1.1.20.	Cotação	20	REGISTRO ESFERA MONOBLOCO LATAO 1 1/4'	UN	1,00	142,60	0,00%	142,60	142,60	RA
1.1.21.	Cotação	21	ADESIVO PVC FRASCO 850 G	UN	1,00	57,87	0,00%	57,87	57,87	RA
1.1.22.	Cotação	22	TUBO PVC SOLD CL 15 DE 50 MM	BAR	70,00	58,18	0,00%	58,18	4.072,60	RA
1.1.23.	Cotação	23	SERVICO INSTALACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA	UN	1,00	3.045,20	0,00%	3.045,20	3.045,20	RA
2.			**SISTEMA DE ABASTECIMENTO BARRA DA UNIAO**					**-**	**58.201,42**	
2.1.			**SISTEMA DE ABASTECIMENTO**					**-**	**58.201,42**	
2.1.1.	COTAÇÃO	1	CONJUNTO MOTOMBA VAZÃO 6 M³/H COM ATMT 292 MCA	UN	1,00	6.609,67	0,00%	6.609,67	6.609,67	RA
2.1.2.	COTAÇÃO	2	QUADRO DE COMANDO COMPLETO COM INVERSOR DE 15 KVA	UN	1,00	4.708,35	0,00%	4.708,35	4.708,35	RA
2.1.3.	COTAÇÃO	3	CABO FLEXIVEL 1 KV 3 X 6 MM	MT	220,00	22,65	0,00%	22,65	4.983,00	RA
2.1.4.	COTAÇÃO	4	TUBO GALVANIZADO 1 1/2'	BAR	30,00	414,11	0,00%	414,11	12.423,30	RA
2.1.5.	COTAÇÃO	5	LUVA GALV PARALELA 1 1/2'	UN	31,00	22,54	0,00%	22,54	698,74	RA
2.1.6.	COTAÇÃO	6	NIPLE GALV DUPLO 1 1/2'	UN	2,00	44,49	0,00%	44,49	88,98	RA
2.1.7.	COTAÇÃO	7	CRUZETA GALV 1 1/2'	UN	1,00	40,04	0,00%	40,04	40,04	RA
2.1.8.	COTAÇÃO	8	TE GALV 90 1 1/2'	UN	1,00	50,04	0,00%	50,04	50,04	RA
2.1.9.	COTAÇÃO	9	NIPEL GALV HEXAGONAL 1 1/2'	UN	1,00	23,98	0,00%	23,98	23,98	RA
2.1.10.	COTAÇÃO	10	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1 1/2'	UN	2,00	298,90	0,00%	298,90	597,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 01-1900.xlsm)	01-00 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									**252.917,44**	
2.1.11.	COTAÇÃO	11	TUBO PVC SOLD CL 15 DE 50 MM	BAR	40,00	54,48	0,00%	54,48	2.179,20	RA
2.1.12.	COTAÇÃO	12	CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM	MT	1.440,00	4,51	0,00%	4,51	6.494,40	RA
2.1.13.	COTAÇÃO	13	MANGUEIRA CORRUGADA C/ GUIA 5/8"	MT	720,00	1,90	0,00%	1,90	1.368,00	RA
2.1.14.	COTAÇÃO	14	RESERVATORIO DE FIBRA 20000 LTS C/ TAMPA	UN	1,00	11.912,79	0,00%	11.912,79	11.912,79	RA
2.1.15.	COTAÇÃO	15	BASE CONCRETO P/ RESERVATORIO 3,0 X 3,0 X 0,18 MT	M3	1,00	1.262,10	0,00%	1.262,10	1.262,10	RA
2.1.16.	COTAÇÃO	16	CHAVE BOIA ELETRICA NIVEL INF E SUP 15 A	UN	1,00	66,77	0,00%	66,77	66,77	RA
2.1.17.	COTAÇÃO	17	CURVA 90 SOLD 50 MM	UN	10,00	17,33	0,00%	17,33	173,30	RA
2.1.18.	COTAÇÃO	18	ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 50 MM X 1 1/2'	UN	10,00	7,32	0,00%	7,32	73,20	RA
2.1.19.	COTAÇÃO	19	ADAPT SOLD ANEL VED CX CIL/RET 50 MM X 1 1/2'	UN	3,00	28,36	0,00%	28,36	85,08	RA
2.1.20.	COTAÇÃO	20	REGISTRO ESFERA MONOBLOCO LATAO 1 1/2'	UN	1,00	122,44	0,00%	122,44	122,44	RA
2.1.21.	COTAÇÃO	21	ADESIVO PVC FRASCO 850 G	UN	2,00	57,87	0,00%	57,87	115,74	RA
2.1.22.	COTAÇÃO	22	TUBO PVC SOLD CL 15 DE 32 MM	BAR	30,00	39,31	0,00%	39,31	1.179,30	RA
2.1.23.	COTAÇÃO	23	SERVICO INSTALACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA	UN	1,00	2.945,20	0,00%	2.945,20	2.945,20	RA
3.			**ESTRUTURA ELEVADA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA**					**-**	**133.950,00**	
3.1.			**ESTRUTURA ELEVADA**					**-**	**133.950,00**	
3.1.1.	COTAÇÃO	1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO COM APROXIMADAMENTE 7 METROS DE ALTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 25.000 LITROS, CONTENDO: ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO ARMADO, VIGAS DE CONCRETO ARMADO, LAJE CONCRETADA, ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO E MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO.	UN	1,00	133.950,00	0,00%	133.950,00	133.950,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

Responsável Técnico

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 01-1900.xlsm)	01-00 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

#NOME?

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									**252.917,44**

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 0