PLANILHA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA DE DIONISIO CERQUEIRA/SC
CONCORRÊNCIA N° 34/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2026

EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CASA CATARINA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, TRAVAMENTO COM MEIO-FIO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), CONFORME ORÇAMENTO E CRONOGRAMA EM ANEXO.

LOTE 01 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL E MEIO-FIO, CONFORME ORÇAMENTO, CRONOGRAMA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA									215.500,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS					-	215.500,00	
1.1.			SERVIÇÕES PRELIMINARES					-	1.439,97	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00			479,99	1.439,97	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	124.753,19	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.887,32			3,60	6.794,35	RA
1.2.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E CAMA EM PÓ DE PEDRA.	M2	1.887,32			62,00	117.013,84	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	300,00			3,15	945,00	RA
1.3.			TRAVAMENTO COM MEIO FIO					-	26.185,50	
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	529,00			49,50	26.185,50	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	63.121,34	
1.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	201,00			9,50	1.909,50	RA
1.4.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	201,00			155,00	31.155,00	RA
1.4.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	175,75			13,76	2.418,32	RA
1.4.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	12,00			2.303,21	27.638,52	RA

Palma Sola/SC, 26 de Maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDERSON DAL MAGRO
Data: 26/05/2026 16:57:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado de forma digital por MARCELO JOSE RIGHES:09382103945
Dados: 2026.05.26 14:30:08 -03'00'

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA
CNPJ n° 06.133.990/0001-12
EDERSON DAL MAGRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF n° 021.252.709-60

MARCELO JOSE RIGHES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-179477/D
CREA SC 172346-8
CPF n° 093.821.039-45