PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA/SC

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 37/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER) EM VIAS URBANAS DO BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA, E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PISO PODOTÁTIL, NAS VIAS URBANAS RUA SABINO SANGALI E RUA GUERINO PÉRCIO, SITUADAS NO BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, CONFORME ORÇAMENTO E CRONOGRAMA EM ANEXO. PROCESSO SCC 5232/2026.

PLANILHA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Implantação de calçadas em paver em vias urbanas do Bairro Três Fronteiras, Processo SCC 5232/2026									95.000,00	
1.			Pavimentação					-	5.282,68	
1.1.			SERVIÇÕES PRELIMINARES					-	5.282,68	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00			316,85	950,55	RA
1.1.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	23,70			173,87	4.120,71	RA
1.1.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	23,70			7,76	183,92	RA
1.1.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23,70			1,16	27,50	RA
2.			CALÇADAS EM PAVER					-	89.717,32	
2.1.			TRAVAMENTO RUAS EM ASFALTO					-	89.717,32	
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	930,55			2,36	2.196,09	RA
2.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	834,43			64,53	53.845,77	RA
2.1.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	96,12			74,74	7.184,01	RA
2.1.4.	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	474,00			22,49	10.660,26	RA
2.1.5.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	479,00			27,53	13.186,87	RA
2.1.6.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	24,00			110,18	2.644,32	RA

49 99142-6809 / 99199-9112
Av. Santo Expedito, 76, Industrial
85700-000 - Barracão-PR
pressuspremoldados@gmail.com
pressuspremoldados
www.pressus.com.br

PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ-MOLDADOS

PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103

Assinado de forma digital por PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103
Dados: 2026.06.08 11:16:39 -03'00'

Barracão/PR, 8 de Junho de 2026.

PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ: 47.323.859/0001-03

VANDERSON BESUTTI

CPF: 817.276.660-20

49 99142-6809 / 99199-9112
Av. Santo Expedito, 76, Industrial
85700-000 - Barracão-PR

pressuspremoldados@gmail.com
pressuspremoldados
www.pressus.com.br