CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 11-2025.xlsm)	11-25 (N DES.)	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 97

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto									**117.900,00**	
1.			**Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto**					**-**	**117.900,00**	
1.1.			**Material a Instalar**					**-**	**-**	
-	SINAPI	2188	ADAP ESTR CUNHA AL RET 4-2AWG 35MM2 VM	PC	13,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2113	AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X900MM	PC	2,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6154	ALCA PREF DISTR AC 2AWG 610MM VM	PC	9,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6153	ALCA PREF DISTR AC 4AWG 430MM LR	PC	20,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2270	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PC	8,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PC	75,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	229	CABO ACO ZINCADO 6,4MM MR/SM 1430DAN 7F	KG	4,12		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	30377	CABO COBERTO CU XLPE 15 KV 16 MM2	M,	7,50		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5275	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	13,97		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5275	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	7,93		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5275	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	1,40		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5283	CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG	KG	149,59		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	6,38		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PC	30,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	7753	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PC	5,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1994	CINTA POSTE CIRCULAR DI 170MM 5000DAN	PC	2,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1995	CINTA POSTE CIRCULAR DI 175MM 5000DAN	PC	1,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1996	CINTA POSTE CIRCULAR DI 180MM 5000DAN	PC	2,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1997	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PC	4,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PC	5,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2000	CINTA POSTE CIRCULAR DI 210MM 5000DAN	PC	4,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2001	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PC	3,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2005	CINTA POSTE CIRCULAR DI 260MM 5000DAN	PC	1,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6467	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX2AWG/35MM2 VM	PC	1,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6468	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM	PC	2,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6469	CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2	PC	3,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6784	CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM	PC	11,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PC	11,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PC	3,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6774	CONECTOR LV CU-SN CB 16-120MM2 10-70MM2	PC	13,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	13600	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PC	14,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	17879	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X3000MM	PC	5,00		0,00%	-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 11-2025.xlsm)	11-25 (N DES.)	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 97

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto									**117.900,00**	
-	SINAPI	7570	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO K 6A 500MM	PC	5,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5264	FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRACAO	KG	3,71		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5627	FITA ALUMINIO EC-0 PROTECAO CB ALUMINIO	KG	0,90		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI-I	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM	PC	11,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	14168	ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV	PC	23,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PC	30,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PC	8,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	6183	MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN	PC	23,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2178	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 1971MM	PC	5,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI-I	2181	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PC	14,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PC	23,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PC	22,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1794	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PC	14,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1620	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PC	19,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PC	8,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PC	6,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1625	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PC	3,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI-I	1654	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X500X420MM	PC	10,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	14183	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 140X60MM	PC	30,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	1812	PORCA QUAD ACO D16X13MM ROSCA METRICA	PC	20,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	4642	POSTE CONCRETO CIRC 12M 600DAN 1 SEGM	PC	4,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	4807	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PC	3,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	4821	POSTE CONCRETO DT 12M 600DAN 1 SEGM	PC	1,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2179	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PC	14,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI-I	2086	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PC	4,00		0,00%	-	-	RA
-	SINAPI	2123	SUPORTE T COM PARAFUSOS	PC	1,00		0,00%	-	-	RA
1.2.			**Material a retirar**					**-**	**-**	
-	SINAPI	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PC	11,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	5275	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	10,77		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	5283	CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG	KG	42,67		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	1994	CINTA POSTE CIRCULAR DI 170MM 5000DAN	PC	5,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	1997	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PC	2,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	2000	CINTA POSTE CIRCULAR DI 210MM 5000DAN	PC	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	14168	ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV	PC	7,00		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 11-2025.xlsm)	11-25 (N DES.)	Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 97

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ampliaçao de rede - Parte final - Aeroporto									**117.900,00**	
-	SINAPI	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PC	6,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	6183	MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN	PC	7,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PC	7,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PC	8,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PC	9,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PC	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	1625	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PC	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	14182	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 30X20MM	PC	6,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	4637	POSTE CONCRETO CIRC 11M 600DAN 1 SEGM	PC	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	4807	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PC	2,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	2179	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PC	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	15241	SUPORTE VERTICAL ACO ISOLADOR PILAR	PC	5,00		BDI 1	-	-	RA
1.3.			**Mao de obra**					**-**	**117.900,00**	
1.3.1.	SINAPI		EXECUÇÃO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NPS 400820698	SR	1,00	117.900,00	0,00%	117.900,00	117.900,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 9 de junho de 2026
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14203336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.09 14:01:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 0