CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	24,23%	0,00%	0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 24. Preencher na aba CÁLCULO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA									**133.330,88**	
1.			**RUA SELBI MUSA**					**-**	**133.330,88**	
1.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**86.415,60**	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.010,00	3,20	BDI 1	3,98	4.019,80	RA
1.1.2.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.010,00	59,00	BDI 1	73,30	74.033,00	RA
1.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.272,50	2,96	BDI 1	3,68	8.362,80	RA
1.2.			**TRAVAMENTO**					**-**	**13.544,74**	
1.2.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	242,00	37,00	BDI 1	45,97	11.124,74	RA
1.2.2.	Cotação	001	PREENCHIMENTO COM TERRA PARA TRAVAMENTO DAS GUIAS DE MEIO FIO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO.	M	242,00	10,00	0,00%	10,00	2.420,00	RA
-	Composição	002	TRAVAMENTO COM PEDRA CORDÃO	M	-	14,56	BDI 1	18,09	-	RA
1.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**32.460,67**	
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	115,00	9,10	BDI 1	11,30	1.299,50	RA
1.3.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	115,00	85,00	BDI 1	105,60	12.144,00	RA
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-	185,00	BDI 1	229,83	-	RA
1.3.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	100,56	15,00	BDI 1	18,63	1.873,43	RA
1.3.4.	Composição	001	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,60M X 1,00M X 1,00M - TIPO 2	UN	6,00	2.300,00	BDI 1	2.857,29	17.143,74	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**909,87**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	24,23%	0,00%	0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 24. Preencher na aba CÁLCULO

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA SELBI MUSA									**133.330,88**	
1.4.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	1,00	282,40	BDI 1	350,83	350,83	RA
1.4.2.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção e instalação, PLACA DE NOME DE RUA DUPLA 25X50CM	UN	1,00	450,00	BDI 1	559,04	559,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030396000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 11:59:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H. M. Libardoni
CREA/CAU: CREA-SC 120.441-2
ART/RRT: 10534266-6