PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2026
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 44/2026

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa
Razão Social: GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS
Telefones: (49) 3664-2022 (Escritório) – (49) 9 9818-0201 (Financeiro) – (49) 9 9980-1063 (Setor de Licitações).
E-mail institucional (que a municipalidade utilizará para enviar o Contrato para assinatura digital): adriano@gaiarodovias.com.br / emili@gaiarodovias.com.br
Dados bancários: Nome do Banco: SICOOB
Cidade: MARAVILHA - SC
Nº da Agência: 3032
Nº da Conta Corrente: 124512-0
Chave Pix: 03.257.777/0001-24
Responsável pela assinatura do contrato
Nome: RENATO ADRIANO SEIBT
CPF: 526.393.209-04
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 444, CENTRO, MARAVILHA-SC.

O licitante deverá incluir os valores unitários e globais de sua proposta em conformidade com o disposto no item 14. do edital, denominado "DA PROPOSTA DE PREÇOS".

VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 2.720.894,94 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
VALOR DO MATERIAL: R$ 5.049.105,06 (CINCO MILHÕES, QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)
VALOR TOTAL: R$ 7.770.000,00 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL REAIS)
Validade da proposta: 60 DIAS.
Prazo de entrega:
Demais informações, caso o edital requeira

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Dados: 2026.06.29 17:36:01 -03'00'

GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Renato Adriano Seibt
Administrador/Procurador
RG: 1.612.469 SESP/SC
CPF: 526.393.209-04

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2026
CONCORRÊNCIA Nº 44/2026

OBRA: ESTRADA BOA RURAL
LOCAL: INTERIOR
MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA - SC
PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO UNIT. MAT. EQUIP. M.O. (R$)	PREÇO TOTAL MAT. E EQUIP. (R$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R$)
1	**ESTRADA BOA RURAL - 1ª ETAPA**								
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.	m²	9,00	323,65	174,28	497,93	2.912,85	1.568,52	4.481,37
	Total do item						**2.912,85**	**1.568,52**	**4.481,37**
1.2	**TERRAPLANAGEM**								
1.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.	m³	7.577,95	6,92	3,72	10,64	52.439,42	28.189,97	80.629,40
1.2.2	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE.	m³	2.286,90	14,88	8,02	22,90	34.029,07	18.340,94	52.370,01
1.2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL.	m³	2.286,90	4,13	2,22	6,35	9.444,90	5.076,92	14.521,82
1.2.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO.	m²	51.823,75	1,32	0,71	2,03	68.407,35	36.794,86	105.202,21
	Total do item						**164.320,74**	**88.402,69**	**252.723,44**
1.3	**PAVIMENTAÇÃO**								
1.3.1	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO.	m³	8.291,80	118,94	64,05	182,99	986.226,69	531.089,79	1.517.316,48
1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA.	t x km	58.042,60	0,58	0,32	0,90	33.664,71	18.573,63	52.238,34
1.3.3	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO.	m³	8.291,80	144,51	77,82	222,33	1.198.248,02	645.267,88	1.843.515,90
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA.	t x km	58.042,60	0,58	0,32	0,90	33.664,71	18.573,63	52.238,34
1.3.5	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA.	m²	51.823,75	0,44	0,24	0,68	22.802,45	12.437,70	35.240,15
1.3.6	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO.	t	57,01	1.938,12	1.043,61	2.981,73	110.492,22	59.496,21	169.988,43
1.3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA.	t x km	28.503,06	1,46	0,79	2,25	41.614,47	22.517,42	64.131,89
1.3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO.	m²	51.823,75	0,31	0,16	0,47	16.065,36	8.291,80	24.357,16
1.3.9	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C.	t	25,91	2.200,72	1.185,00	3.385,72	57.020,66	30.703,35	87.724,01
1.3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA.	t x km	12.955,94	1,46	0,79	2,25	18.915,67	10.235,19	29.150,86
1.3.11	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - 12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	t	4.975,08	129,34	69,64	198,98	643.476,85	346.464,57	989.941,42
1.3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA.	t x km	348.255,60	0,59	0,32	0,91	205.470,80	111.441,79	316.912,59

1.3.13	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70.	t	263,68	2.683,38	1.444,90	4.128,28	707.553,64	380.991,23	1.088.544,87
1.3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA.	t x km	131.839,62	1,46	0,79	2,25	192.485,85	104.153,30	296.639,15
	Total do item						**4.267.702,10**	**2.300.237,49**	**6.567.939,59**
1.4	**DRENAGEM PLUVIAL**								
1.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024.	m	60,00	214,86	115,69	330,55	12.891,60	6.941,40	19.833,00
1.4.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024.	m	94,00	64,25	34,59	98,84	6.039,50	3.251,46	9.290,96
1.4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024.	m	10,00	339,07	182,57	521,64	3.390,70	1.825,70	5.216,40
1.4.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024.	m	10,00	414,02	222,93	636,95	4.140,20	2.229,30	6.369,50
1.4.5	ADUELA/GALERIA FECHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MÍN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023.	m	30,00	3.596,11	1.936,36	5.532,47	107.883,30	58.090,80	165.974,10
1.4.6	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021.	m³	40,70	453,28	244,07	697,35	18.448,50	9.933,65	28.382,15
1.4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021.	m²	11,12	135,63	73,03	208,66	1.508,21	812,09	2.320,30
1.4.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 1 E PEDRA BRITADA Nº 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	m³	7,80	132,06	71,11	203,17	1.030,07	554,66	1.584,73
1.4.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³). LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	131,60	7,14	3,84	10,98	939,62	505,34	1.444,96
1.4.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88HP), LARGURA 0,8 M A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023.	m³	77,21	14,99	8,07	23,06	1.157,38	623,08	1.780,46
1.4.11	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	m	4.347,00	44,97	24,21	69,18	195.484,59	105.240,87	300.725,46
1.4.12	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	m	2.703,00	40,69	21,91	62,60	109.985,07	59.222,73	169.207,80

1.4.13	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	8,00	147,46	79,40	226,86	1.179,68	635,20	1.814,88
1.4.14	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021.	un	2,00	4.475,69	2.409,98	6.885,67	8.951,38	4.819,96	13.771,34
1.4.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021.	un	5,00	1.798,84	968,61	2.767,45	8.994,20	4.843,05	13.837,25
1.4.16	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021.	un	2,00	2.883,14	1.552,46	4.435,60	5.766,28	3.104,92	8.871,20
1.4.17	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5 X 1 X 1 M. AF 12/2020.	un	5,00	1.427,65	768,74	2.196,39	7.138,25	3.843,70	10.981,95
1.4.18	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021.	un	2,00	18.854,28	10.152,30	29.006,58	37.708,56	20.304,60	58.013,16
1.4.19	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021.	un	2,00	15.418,63	8.302,34	23.720,97	30.837,26	16.604,68	47.441,94
	Total do item						**563.474,35**	**303.387,19**	**866.861,54**
1.5	**SINALIZAÇÃO**								
1.5.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM.	m²	2.195,46	14,28	7,69	21,97	31.351,17	16.883,09	48.234,26
1.5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	21,00	341,52	183,89	525,41	7.171,92	3.861,69	11.033,61
1.5.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	20,00	341,48	183,87	525,35	6.829,60	3.677,40	10.507,00
1.5.4	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO.	m²	4,00	279,77	150,64	430,41	1.119,08	602,56	1.721,64
1.5.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	45,00	93,85	50,54	144,39	4.223,25	2.274,30	6.497,55
	Total do item						**50.695,02**	**27.299,04**	**77.994,06**
PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R$ 2.720.894,94 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)									**2.720.894,94**
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 5.049.105,06 (CINCO MILHÕES QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)									**5.049.105,06**
PREÇO TOTAL PROPOSTO R$ 7.770.000,00 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL REAIS)									**7.770.000,00**

Município de Dionísio Cerqueira - SC, junho de 2026.

7.770.000,00

GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Renato Adriano Seibt
Administrador/Procurador
RG: 1.612.469 SESP/SC

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Dados: 2026.06.29 17:36:23 -03'00'

PROCESSO LICITATÓRIO N° 44/2026
CONCORRÊNCIA N° 44/2026

OBRA: ESTRADA BOA RURAL
LOCAL: INTERIOR
MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PARCELAS	MESES								
				1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS
1	ESTRADA BOA RURAL - 1ª ETAPA	7.770.000,00	% PERÍODO	0,06%	3,55%	1,52%	2,26%	1,02%	3,34%	84,24%	2,04%	1,97%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.481,37	% PERÍODO	100,00%								
1.2	TERRAPLANAGEM	252.723,44	% PERÍODO						100,00%			
1.3	PAVIMENTAÇÃO	6.567.939,59	% PERÍODO							100,00%		
1.4	DRENAGEM PLUVIAL	866.861,54	% PERÍODO		31,36%	13,45%	19,98%				17,85%	17,36%
1.5	SINALIZAÇÃO	77.994,06						100,00%				
Total R$		7.770.000,00										

Período	%	0,06%	3,55%	1,52%	2,26%	1,02%	3,34%	84,24%	2,04%	1,97%
	Repasse	2.331,00	137.917,50	59.052,00	87.801,00	39.627,00	129.759,00	3.272.724,00	79.254,00	76.534,50
	Contrapartida	2.331,00	137.917,50	59.052,00	87.801,00	39.627,00	129.759,00	3.272.724,00	79.254,00	76.534,50
	Outros									
	Investimento	4.662,00	275.835,00	118.104,00	175.602,00	79.254,00	259.518,00	6.545.448,00	158.508,00	153.069,00
Acumulado	%	0,06%	3,61%	5,13%	7,39%	8,41%	11,75%	95,99%	98,03%	100,00%
	Repasse	2.331,00	140.248,50	199.300,50	287.101,50	326.728,50	456.487,50	3.729.211,50	3.808.465,50	3.885.000,00
	Contrapartida	2.331,00	140.248,50	199.300,50	287.101,50	326.728,50	456.487,50	3.729.211,50	3.808.465,50	3.885.000,00
	Outros									
	Investimento	4.662,00	280.497,00	398.601,00	574.203,00	653.457,00	912.975,00	7.458.423,00	7.616.931,00	7.770.000,00

Municipio de Dionisio Cerqueira - SC, junho de 2026.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Dados: 2026.06.29 17:36:38 -03'00'

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 44/2026
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 44/2026
PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS		
DISCRIMINAÇÃO		**SALÁRIO MENSALISTA**
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos		
A.1	INSS	20,00%
A.2	APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS	0,00%
A.3	FGTS (8%)	8,00%
A.4	SENAI	1,00%
A.5	SESI	1,50%
A.6	ACRÉSIMO SESI/SENAI	0,00%
A.7	INCRA	0,20%
A.8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.9	SAP/FAP	3,48%
A.10	SEBRAE	0,60%
TOTAL A		**37,28%**
GRUPO B - Encargos Sociais que sofrem incidência do Grupo A		
B.1	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	11,11%
B.2	13º SALÁRIO	8,33%
B.3	AUXILIO ENFERMIDADE	2,28%
B.4	FALTAS LEGAIS	1,13%
B.5	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,65%
B.6	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,83%
TOTAL B		**24,33%**
GRUPO C - Encargos Sociais que nã sofrem incidência do Grupo A		
C.1	MULTA FGTS - Rescisão sem justa causa	3,73%
TOTAL C		**3,73%**
GRUPO D - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS		
D.1	GRUPO (A) X GRUPO (B)	9,07%
TOTAL C		**9,07%**
TOTAL (A+B+C+D)		**74,41%**

Dionísio Cerqueira - SC, junho de 2026.

Rua Duque de Caxias, nº 626,
Sala 101, Centro – Maravilha/SC
(49) 3664-2022
gaiarodovias@gaiarodovias.com.br

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904

Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Dados: 2026.06.29 17:36:51 -03'00'

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2026
CONCORRÊNCIA Nº 44/2026

OBRA: ESTRADA BOA RURAL
LOCAL: INTERIOR
MUNICIPIO: DIONISIO CERQUEIRA - SC
PROPONENTE: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

BDI 1

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.		
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,70%
RISCO	R	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,20%
LUCRO	L	7,93%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% , E PIS 0,65%)	CP	3,65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - LEI 12.546 DE 14/12/2011 - DESONERAÇÃO)	CPRB	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)	BDI PAD	**24,23%**

BDI 2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO INDIRETA - EM CONJUNTO COM LICITAÇÃO DE OBRAS)		
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,50%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,30%
RISCO	R	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%
LUCRO	L	3,50%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% , E PIS 0,65%)	CP	3,65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - LEI 12.546 DE 14/12/2011 - DESONERAÇÃO)	CPRB	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)	BDI PAD	**14,45%**

Município de Dionísio Cerqueira - SC, junho de 2026.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904 Dados: 2026.06.25 17:51:22 -03'00'

GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Renato Adriano Seibt
Administrador/Procurador
RG: 1.612.469 SESP/SC

CRISTIAN TICIANI:68115687049 Assinado de forma digital por CRISTIAN TICIANI:68115687049 Dados: 2026.06.25 17:47:24 -03'00'

Cristian Ticiani
CREA/SC 050.851-0
RG: 1046969331 SSP/RS
CPF: 681.156.870-49
Engenheiro Civil.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2026
CONCORRÊNCIA Nº 44/2026

ANEXO V

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A empresa GAIA RODOVIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Duque de Caxias, nº 626, Sala 101, Centro, no Município de Maravilha/SC, inscrita no CNPJ sob nº 03.257.777/0001-24, Inscrição Estadual nº 253.901.065 e Inscrição Municipal nº 963-0, neste ato representada por seu procurador, Sr. Renato Adriano Seibt, brasileiro, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.612.469 SESP/SC e inscrito no CPF sob nº 526.393.209-04, **DECLARA**, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Município de Dionísio Cerqueira, junho de 2026.

RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904

Assinado de forma digital por RENATO ADRIANO SEIBT:52639320904
Dados: 2026.06.24 17:02:19 -03'00'

GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ: 03.257.777/0001-24
Renato Adriano Seibt
Administrador/Procurador
RG: 1.612.469 SESP/SC
CPF: 526.393.209-04