Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Projetos e Execuções
Linha São Jacó, s/nº. - Interior - São José do Cedro - SC
Telefone/Fax: (49) 3643-0131 - E-mail: pagnussattieng@gmail.com
CNPJ: 14.311.643/0001-60
Dados Bancarios: SICOOB **Ag.** 3039 **Cc.** 61060-7

PROPOSTA LINHA FLOR

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI %	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1		**PAVIMENTAÇÃO**						
1.1.1	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso, para obras de construção de pavimentos. AF_09/2024	m²	1.764,00	R$ 3,19	24,23%	R$ 3,96	R$ 6.990,62
1.1.2	101170	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra e cama em pó de pedra. AF_05/2020	m²	1.764,00	R$ 58,99	24,23%	R$ 73,28	R$ 129.271,70
1.1.3	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³,em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km(UNIDADE: m³XKm). AF_07/2020	m³xKm	2.646,00	R$ 2,95	24,23%	R$ 3,66	R$ 9.697,02
						Subtotal do item 1.2		**R$ 145.959,34**
1.2		**TRAVAMENTO COM MEIO FIO**						
1.2.1	94265	Guia (meio-fio) concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. AF_01/2024	m	195,00	R$ 36,99	24,23%	45,95	R$ 8.960,77
1.2.2	1	Preenchimento com terra para travamento das guias de meio fio, transporte e execução	m	476,00	R$ 10,00	0,00%	10,00	R$ 4.760,00
1.2.3	2	Travamento com pedra cordão	m	281,00	R$ 14,34	24,23%	17,82	R$ 5.006,19
						Subtotal do item 1.3		**R$ 18.726,96**
1.3		**DRENAGEM PLUVIAL**						
1.3.1	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho) Retroescav.(0,26 m³), Largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1° categoria, locais com baixo nível de interferencia. AF_09/2024	m³	51,00	R$ 9,09	24,23%	11,29	R$ 575,92
1.3.2	95568	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_03/2024	m	51,00	R$ 84,99	24,23%	105,58	R$ 5.384,74
1.3.3	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_03/2024	m	93,00	R$ 184,99	24,23%	229,81	R$ 21.372,62
1.3.4	93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 HP), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1° categoria, com compactador de solos de percussão AF_08/2023	m³	111,31	R$ 14,99	24,23%	18,62	R$ 2.072,82
1.3.5	1	Caixa coletora de águas pluviais em bloco de concreto estrutural e grade de aço em barra de ferro chata 0,60m x 1,00m x 1,00 m - tipo 2	und.	6,00	R$ 2.000,00	24,23%	2484,60	R$ 14.907,60
						Subtotal do item 1.4		**R$ 44.313,69**
1.4		**SINALIZAÇÃO**						
1.4.1	5213440	Placa retangular em aço D=0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SL - fornecimento e implantação	und.	0,00	R$ 282,40	24,23%	350,83	R$ 0,00
1.2.2	521416	Placa em aço n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + I confecção e instalação, Placa de Nome de Rua dupla 25x50	und.	0,00	R$ 450,00	24,23%	559,04	R$ 0,00
						Subtotal do item 1.3		**R$ -**
							TOTAL GERAL	**R$ 209.000,00**

Obs.: Mão-de-Obra de 25,00%

Valor Mão de Obra	**R$ 52.250,00**
Valor Materiais	**R$ 156.750,00**

BDI adotado de 24,23 %
A proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias

A presente proposta resulta no valor de R$ 209.000,00 (Duzentos e Nove Mil Reais)

Dionisio Cerqueira 01 de julho de 2026

HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940
Assinado de forma digital por HERIBERTO PAGNUSSATTI:06084382940
Dados: 2026.07.02 08:45:16 -03'00'

Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA
Eng. Civil Heriberto Pagnussatti
CREA - SC 108638-2