PLANILHA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA DE DIONISIO CERQUEIRA/SC
CONCORRÊNCIA N° 46/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2026

EMPREENDIMENTO: EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL URBANA E RURAL, EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS/TRAVAMENTOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI E CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO.

LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO-FIO EM CONCRETO, PEDRA CORDÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA VEREADOR GASPAROTTO E ACESSO AO CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO PEDRO TOBIAS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - SÃO PEDRO TOBIAS									**264.750,00**	
1.			**RUA VEREADOR GASPAROTTO E ACESSO AO CENTRO COMUNITÁRIO**					**-**	**264.750,00**	
1.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**171.958,67**	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.108,37			3,90	8.222,64	RA
1.1.2.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	2.108,37			72,20	152.224,31	RA
1.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.162,56			3,64	11.511,72	RA
1.2.			**TRAVAMENTO**					**-**	**31.949,31**	
1.2.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	539,00			45,51	24.529,89	RA
1.2.2.	Cotação	001	PREENCHIMENTO COM TERRA PARA TRAVAMENTO DAS GUIAS DE MEIO FIO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO.	M	583,00			9,90	5.771,70	RA
1.2.3.	Composição	002	TRAVAMENTO COM PEDRA CORDÃO	M	92,00			17,91	1.647,72	RA
1.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**59.944,51**	
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	283,00			11,19	3.166,77	RA
1.3.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	283,00			104,54	29.584,82	RA
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-			227,53	-	RA
1.3.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	247,46			18,44	4.563,16	RA
1.3.4.	Composição	001	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,60M X 1,00M X 1,00M - TIPO 2	UN	8,00			2.828,72	22.629,76	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**897,51**	
1.4.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	1,00			344,06	344,06	RA
1.4.2.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção e instalação, PLACA DE NOME DE RUA DUPLA 25X50CM	UN	1,00			553,45	553,45	RA

Palma Sola/SC, 1 de Julho de 2026.

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA:06133990000112
Assinado de forma digital por PEDREIRA PALMA SOLA LTDA:06133990000112
Dados: 2026.07.01 16:58:25 -03'00'

PEDREIRA PALMA SOLA LTDA
CNPJ n° 06.133.990/0001-12
EDERSON DAL MAGRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF n° 021.252.709-60

Assinado de forma digital por MARCELO JOSE RIGHES:09382103945
Dados: 2026.07.01 16:27:12 -03'00'

MARCELO JOSE RIGHES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-179477/D
CREA SC 172346-8
CPF n° 093.821.039-45