PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA/SC

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 45/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER) EM VIAS URBANAS DO BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA, E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PISO PODOTÁTIL, NAS VIAS URBANAS RUA SABINO SANGALI E RUA GUERINO PÉRCIO, SITUADAS NO BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. PROCESSO SCC 5232/2026.

PLANILHA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Implantação de calçadas em paver em vias urbanas do Bairro Três Fronteiras, Processo SCC 5232/2026									39.500,00	
1.			Pavimentação					-	1.843,63	
1.1.			SERVIÇÕES PRELIMINARES					-	1.843,63	
1.1.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,25			189,59	1.753,71	RA
1.1.2.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,25			8,46	78,26	RA
1.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9,25			1,26	11,66	RA
2.			CALÇADAS EM PAVER					-	37.656,37	
2.1.			TRAVAMENTO RUAS EM ASFALTO					-	37.656,37	
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	362,00			2,58	933,96	RA
2.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	325,00			70,36	22.867,00	RA
2.1.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	37,00			81,50	3.015,50	RA
2.1.4.	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	185,00			24,53	4.538,05	RA
2.1.5.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	186,00			30,02	5.583,72	RA
2.1.6.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	6,00			119,69	718,14	RA

49 99142-6809 / 99199-9112
Av. Santo Expedito, 76, Industrial
85700-000 - Barracão-PR
pressuspremoldados@gmail.com
pressuspremoldados
www.pressus.com.br

Barracão/PR, 30 de Junho de 2026.

PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103

Assinado de forma digital por PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103
Dados: 2026.06.30 14:41:38 -03'00'

PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ: 47.323.859/0001-03

VANDERSON BESUTTI

CPF: 817.276.660-20

49 99142-6809 / 99199-9112
Av. Santo Expedito, 76, Industrial
85700-000 - Barracão-PR

pressuspremoldados@gmail.com
pressuspremoldados
www.pressus.com.br