CONSTRUPRÉ
Fabricando e Construindo com Qualidade!

PROPOSTA DE PREÇO

DADOS DA EMPRESA

Razão social: KFX PRÉ FABRICADOS E MAT. DE CONST. LTDA

CNPJ: 17.870.582/0001-60

Endereço: Rodovia BR163 KM11, Bairro Industrial, Barracão/PR

Telefone: (49) 3644-1352

E-mail: Financeiro@construpre.com

Dados Bancários: agência: 0805-2 Conta Corrente: 27958-7 Banco do Brasil n°001.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Suelen Petroli

CPF: 093.090.219-00

Endereço: Rua Santos Dummond, N°990, Bairro Centro, Dionísio Cerqueira/SC.

VALOR DA MÃO DE OBRA: R$75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

VALOR DO MATERIAL: R$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais).

VALOR TOTAL: R$315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega de 300 (trezentos) dias após assinatura do contrato.

Dionísio Cerqueira/SC, 21 de julho de 2026.

KFX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
CNPJ: 17.870.582/0001-60

KFX PRÉ FABRICADOS E MAT. DE CONST. LTDA

CNPJ 17.870.582/0001-60

SUELEN PETROLI CPF 093.090.219-00

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,76%	0,00%	0,00%

Código (coluna Q) não identificado na Linha 88. Verifique se o código está correto ou busque outro código

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
									315.000,00	
CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO								-	**315.000,00**	
1.			**TERMINAL DE PASSAGEIROS**					-	**1.819,26**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	490,00	BDI 1	606,42	1.819,26	RA
1.2.			**LEVANTAMENTO DE ALVENARIA**					-	**73.762,30**	
1.2.1.	SINAPI	103348	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	293,60	75,00	BDI 1	92,82	27.251,95	RA
1.2.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	587,20	7,00	BDI 1	8,66	5.085,15	RA
1.2.3.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	587,20	30,00	BDI 1	37,13	21.802,74	RA
1.2.4.	SINAPI	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	528,48	20,00	BDI 1	24,75	13.079,88	RA
1.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	528,48	10,00	BDI 1	12,38	6.542,58	RA
1.3.			**ESTRUTURAS DE CONCRETO - SAPATAS**					-	**5.123,15**	
1.3.1.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	99,54	10,00	BDI 1	12,38	1.232,31	RA
1.3.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,41	600,00	BDI 1	742,56	3.274,69	RA
1.3.3.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	99,54	5,00	BDI 1	6,19	616,15	RA
1.4.			**VIGAS EM CONCRETO ARMADO**					-	**23.686,17**	
1.4.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	55,00	70,00	BDI 1	86,63	4.764,65	RA
1.4.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	570,60	5,00	BDI 1	6,19	3.532,01	RA
1.4.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	570,60	5,00	BDI 1	6,19	3.532,01	RA
1.4.4.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	203,28	4,00	BDI 1	4,95	1.006,24	RA
1.4.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,28	11,00	BDI 1	13,61	2.766,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,76%	0,00%	0,00%

Código (coluna Q) não identificado na Linha 88. Verifique se o código está correto ou busque outro código

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO									**315.000,00**	
1.4.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	8,71	750,00	BDI 1	928,20	8.084,62	RA
1.5.			**PILARES EM CONCRETO ARMADO**					-	**8.314,53**	
1.5.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,60	75,00	BDI 1	92,82	1.726,45	RA
1.5.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,50	8,70	BDI 1	10,77	2.073,23	RA
1.5.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	192,50	4,00	BDI 1	4,95	952,88	RA
1.5.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,82	11,00	BDI 1	13,61	746,10	RA
1.5.5.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	54,82	4,00	BDI 1	4,95	271,36	RA
1.5.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,57	800,00	BDI 1	990,08	2.544,51	RA
1.6.			**PISOS + REVESTIMENTO CERÂMICO**					-	**35.921,81**	
1.6.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	7,00	190,00	BDI 1	235,14	1.645,98	RA
1.6.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	140,00	70,00	BDI 1	86,63	12.128,20	RA
1.6.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	140,00	85,00	BDI 1	105,20	14.728,00	RA
1.6.4.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	109,00	55,00	BDI 1	68,07	7.419,63	RA
1.7.			**COBERTURA**					-	**71.892,96**	
1.7.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	246,00	100,00	BDI 1	123,76	30.444,96	RA
1.7.2.	SINAPI	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	8,00	1.200,00	BDI 1	1.485,12	11.880,96	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,76%	0,00%	0,00%

Código (coluna Q) não identificado na Linha 88. Verifique se o código está correto ou busque outro código

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO									**315.000,00**	
1.7.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	236,00	40,00	BDI 1	49,50	11.682,00	RA
1.7.4.	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,00	160,00	BDI 1	198,02	1.782,18	RA
1.7.5.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	151,30	50,00	BDI 1	61,88	9.362,44	RA
1.7.6.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	151,30	20,00	BDI 1	24,75	3.744,68	RA
1.7.7.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	151,30	16,00	BDI 1	19,80	2.995,74	RA
1.8.			**ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS**					-	**47.648,15**	
1.8.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,40	450,00	BDI 1	556,92	2.450,45	RA
1.8.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,10	650,00	BDI 1	804,44	2.493,76	RA
1.8.3.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	7,00	650,00	BDI 1	804,44	5.631,08	RA
1.8.4.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	850,00	BDI 1	1.051,96	6.311,76	RA
1.8.5.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,98	311,00	BDI 1	384,89	3.071,42	RA
1.8.6.	SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	M2	6,60	720,00	BDI 1	891,07	5.881,06	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	**DATA BASE** 04-26 (N DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE	**MUNICÍPIO / UF** DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	**BDI 1** 23,76%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

RECURSO

Código (coluna Q) não identificado na Linha 88. Verifique se o código está correto ou busque outro código

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO									**315.000,00**	
1.8.7.	SINAPI	102171	INSTALAÇÃO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE INCLUINDO DE VIDRO TEMPERADO E = 6 MM, COM ABERTURA BASCULANTE AF_11/2025	M2	30,38	413,00	BDI 1	511,13	15.528,13	RA
1.8.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	42,29	120,00	BDI 1	148,51	6.280,49	RA
1.9.			**EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/HIDRÁULICOS**					-	**27.148,03**	
1.9.1.	SINAPI-I	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE	UN	7,00	208,00	BDI 1	257,42	1.801,94	RA
1.9.2.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	112,00	BDI 1	138,61	693,05	RA
1.9.3.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	177,00	BDI 1	219,06	1.533,42	RA
1.9.4.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	431,00	BDI 1	533,41	2.667,05	RA
1.9.5.	SINAPI-I	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	5,00	165,00	BDI 1	204,20	1.021,00	RA
1.9.6.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3,00	775,00	BDI 1	959,14	2.877,42	RA
1.9.7.	SINAPI-I	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	11,00	700,00	BDI 1	866,32	9.529,52	RA
1.9.8.	SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,00	496,00	BDI 1	613,85	613,85	RA
1.9.9.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,00	43,00	BDI 1	53,22	1.649,82	RA
1.9.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,00	31,00	BDI 1	38,37	729,03	RA
1.9.11.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	55,00	4,00	BDI 1	4,95	272,25	RA
1.9.12.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30,00	15,00	BDI 1	18,56	556,80	RA
1.9.13.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	25,00	BDI 1	30,94	61,88	RA
1.9.14.	SINAPI-I	11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	4,00	12,00	BDI 1	14,85	59,40	RA
1.9.15.	SINAPI-I	1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	3,00	55,00	BDI 1	68,07	204,21	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,76%	0,00%	0,00%

Código (coluna Q) não identificado na Linha 88. Verifique se o código está correto ou busque outro código

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO									**315.000,00**	
1.9.16.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	45,00	BDI 1	55,69	334,14	RA
1.9.17.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	19,00	BDI 1	23,51	23,51	RA
1.9.18.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	56,00	BDI 1	69,31	138,62	RA
1.9.19.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	42,00	BDI 1	51,98	155,94	RA
1.9.20.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	48,00	BDI 1	59,40	178,20	RA
1.9.21.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	403,99	BDI 1	499,98	499,98	RA
1.9.22.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	725,00	BDI 1	897,26	897,26	RA
1.9.23.	SINAPI-I	36204	**(Código não identificado nas referências)**	-	3,00	175,00	BDI 1	216,58	649,74	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**10.635,51**	
1.10.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	45,00	1,92	BDI 1	2,38	107,10	RA
1.10.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	30,00	BDI 1	37,13	1.188,16	RA
1.10.3.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	60,00	BDI 1	74,26	965,38	RA
1.10.4.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	55,00	BDI 1	68,07	68,07	RA
1.10.5.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	55,00	BDI 1	68,07	340,35	RA
1.10.6.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	57,00	BDI 1	70,54	282,16	RA
1.10.7.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,61	BDI 1	77,49	77,49	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,76%	0,00%	0,00%

Código (coluna Q) não identificado na Linha 88. Verifique se o código está correto ou busque outro código

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO									**315.000,00**	
1.10.8.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	344,00	BDI 1	425,73	425,73	RA
1.10.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	291,00	4,30	BDI 1	5,32	1.548,12	RA
1.10.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	114,00	8,00	BDI 1	9,90	1.128,60	RA
1.10.11.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	18,00	BDI 1	22,28	2.005,20	RA
1.10.12.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	81,00	10,00	BDI 1	12,38	1.002,78	RA
1.10.13.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	31,00	39,00	BDI 1	48,27	1.496,37	RA
1.11.			**CALÇADAS EM PAVER**					-	**9.048,13**	
1.11.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	78,00	3,73	BDI 1	4,62	360,36	RA
1.11.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	78,00	65,00	BDI 1	80,44	6.274,32	RA
1.11.3.	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	65,00	30,00	BDI 1	37,13	2.413,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,76%	0,00%	0,00%

RECURSO

Código (coluna Q) não identificado na Linha 88. Verifique se o código está correto ou busque outro código

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO									315.000,00

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

FX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
CNPJ: 17.870.582/0001-50

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	0	0	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO 17.785/

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
2. LEVANTAMENTO DE ALVENARIA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	FORRO GESSO	ELÉTRICA	estruturas de concreto	pisos	alvenaria	esquadrias	hidraulica	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA								2																	
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO - SAPATAS						2																			
4	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	1					3																			
5	PILARES EM CONCRETO ARMADO						3																			
6	PISOS + REVESTIMENTO CERÂMICO							4																		
7	COBERTURA		5	5	6																					
8	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS									7																
9	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/HIDRÁULICOS										8															
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9																				
11	CALÇADAS EM PAVER			10																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
Parcela	%	3,65%	25,04%	7,09%	11,40%	17,71%	5,11%	15,13%	8,62%	3,38%	2,87%		
	R$	11.488,86	78.885,45	22.331,10	35.921,81	55.790,10	16.102,86	47.648,15	27.148,03	10.635,51	9.048,13		
Acumulado	%	3,65%	28,69%	35,78%	47,18%	64,89%	70,01%	85,13%	93,75%	97,13%	100,00%		
	R$	11.488,86	90.374,31	112.705,41	148.627,22	204.417,32	220.520,18	268.168,33	295.316,36	305.951,87	315.000,00		
Administração Local	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

DIONÍSIC
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0

MFX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
CNPJ: 17.870.582/0001-60

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIR	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUN	CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE D

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	**TERMINAL DE PASSAGEIROS**	**315.000,00**	% Período:	3,65%	25,04%	7,09%	11,40%	17,71%	5,11%	15,13%	8,62%	3,38%	2,87%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.819,26	% Período:	100,00%											
1.2.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	73.762,30	% Período:		100,00%										
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO - SAPAT.	5.123,15	% Período:		100,00%										
1.4.	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	23.686,17	% Período:	40,82%		59,18%									
1.5.	PILARES EM CONCRETO ARMADO	8.314,53	% Período:			100,00%									
1.6.	PISOS + REVESTIMENTO CERÂMICO	35.921,81	% Período:				100,00%								
1.7.	COBERTURA	71.892,96	% Período:					77,60%	22,40%						
1.8.	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	47.648,15	% Período:							100,00%					
1.9.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/HIDRÁUL	27.148,03	% Período:								100,00%				
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.635,51	% Período:									100,00%			
1.11.	CALÇADAS EM PAVER	9.048,13	% Período:										100,00%		
Total:	**R$ 315.000,00**														
	Período:		%:	3,65%	25,04%	7,09%	11,40%	17,71%	5,11%	15,13%	8,62%	3,38%	2,87%		
			Repasse:	10.941,78	75.129,00	21.267,71	34.211,24	53.133,43	15.336,06	45.379,19	25.855,27	10.129,05	8.617,27		
			Contrapartida:	547,09	3.756,45	1.063,38	1.710,57	2.656,67	766,80	2.268,96	1.292,76	506,46	430,86		
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Investimento:	**11.488,86**	**78.885,45**	**22.331,10**	**35.921,81**	**55.790,10**	**16.102,86**	**47.648,15**	**27.148,03**	**10.635,51**	**9.048,13**		
	Acumulado:		%:	3,65%	28,69%	35,78%	47,18%	64,89%	70,01%	85,13%	93,75%	97,13%	100,00%		
			Repasse:	10.941,78	86.070,78	107.338,49	141.549,73	194.683,16	210.019,22	255.398,41	281.253,68	291.382,73	300.000,00		
			Contrapartida:	547,09	4.303,54	5.366,92	7.077,49	9.734,16	10.500,96	12.769,92	14.062,68	14.569,14	15.000,00		
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Investimento:	**11.488,86**	**90.374,31**	**112.705,41**	**148.627,22**	**204.417,32**	**220.520,18**	**268.168,33**	**295.316,36**	**305.951,87**	**315.000,00**		
			Administração Local:	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Verificar proporcionalidade da Administração Local			%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global		

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0

AFX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
CNPJ: 17.870.582/0001-60

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

16/2026 / CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, PROCESSO 17.785/2025,

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**23,76%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0

FX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
CNPJ: 37.870.582/0001-60