CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC | CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 04-2026.xlsm) | 04-26 (N DES.) | CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO | DIONÍSIO CERQUEIRA - SC | 24,23% | 0,00% | 0,00% |

**Abra o arquivo Referência 04-2026.xlsm**

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO** | | | | | | | | | **105.142,98** | |
| **1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE VIA RURAL** | | | | | **-** | **105.142,98** | |
| **1.1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **95.700,00** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.200,00 | 3,20 | BDI 1 | 3,98 | 4.776,00 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 1.200,00 | 58,00 | BDI 1 | 72,05 | 86.460,00 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.800,00 | 2,00 | BDI 1 | 2,48 | 4.464,00 | RA |
| **1.2.** | | | **TRAVAMENTO** | | | | | **-** | **7.797,64** | |
| 1.2.1. | Composição | 002 | TRAVAMENTO COM PEDRA CORDÃO | M | 406,00 | 14,56 | BDI 1 | 18,09 | 7.344,54 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 182,70 | 2,00 | BDI 1 | 2,48 | 453,10 | RA |
| **1.3.** | | | **DRENAGEM PLUVIAL** | | | | | **-** | **1.645,34** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2,00 | 9,10 | BDI 1 | 11,30 | 22,60 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 2,00 | 640,00 | BDI 1 | 795,07 | 1.590,14 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 1,75 | 15,00 | BDI 1 | 18,63 | 32,60 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC | CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 04-2026.xlsm) | 04-26 (N DES.) | CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO | DIONÍSIO CERQUEIRA - SC | 24,23% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

**Abra o arquivo Referência 04-2026.xlsm**

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALÇAMENTO NA LINHA MUNDO NOVO** | | | | | | | | | **105.142,98** |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | | | | | | | | | |

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 18:23:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
**Local**

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** Guilherme H. M. Libardoni
**CREA/CAU:** CREA-SC 120.441-2
**ART/RRT:** 10690724-6